



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХАРЬКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

ИНН/КПП 5507261400/550701001
ОГРН 1185543010234
город Омск
тел.: 8(913) 612-24-61
e-mail: info@harkov-p.ru
www.harkov-p.ru

Р/счёт 40702810910000326867
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК 044525974
Кор. счёт 30101810145250000974

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

**Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области
на 2022 год и на период до 2040 года**

Заказчик:

Администрация
Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района
Челябинской области

_____ Р.Р. Зинатуллин

Разработчик:

Генеральный директор
ООО «Харьков Проектирование»

_____ Д.Б. Харьков

УТВЕРЖДЕНО:

«__» _____ 2022 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области
на 2022 год и на период до 2040 года

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| | | |
|----------------------|-------|--------------|
| Генеральный директор | _____ | Д.Б. Харьков |
| Главный инженер | _____ | Р.С. Вьюхов |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 15 |
| ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения..... | 15 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения..... | 15 |
| 1.1.1 Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации | 15 |
| 1.1.2 Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО..... | 15 |
| 1.1.3 Зоны действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО | 16 |
| 1.1.4 Зоны действия индивидуального теплоснабжения..... | 17 |
| 1.1.5 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения..... | 17 |
| 1.1.6 Зоны действия производственных котельных | 17 |
| 1.1.7 Зоны действия отопительных котельных..... | 17 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии..... | 18 |
| 1.2.1 Структура основного оборудования | 18 |
| 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки..... | 19 |
| 1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности..... | 19 |
| 1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто..... | 19 |
| 1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 20 |
| 1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок..... | 20 |
| 1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха | 21 |
| 1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования..... | 22 |
| 1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети..... | 23 |
| 1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 23 |
| 1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии | 23 |
| 1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая | |

| | |
|--|-----------|
| мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 23 |
| Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 24 |
| 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения..... | 24 |
| 1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | 24 |
| 1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наиболее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки..... | 24 |
| 1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | 34 |
| 1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | 34 |
| 1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | 34 |
| 1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети..... | 35 |
| 1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | 35 |
| 1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет..... | 36 |
| 1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | 37 |
| 1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов..... | 37 |
| 1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей..... | 41 |
| 1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя..... | 41 |
| 1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | 43 |
| 1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения..... | 43 |
| 1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | 44 |
| 1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | 44 |

| | |
|---|-----------|
| <i>1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.....</i> | <i>45</i> |
| <i>1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.....</i> | <i>45</i> |
| <i>1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления</i> | <i>45</i> |
| <i>1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.....</i> | <i>45</i> |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии..... | 46 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии | 47 |
| <i>1.5.1. Значение спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии</i> | <i>47</i> |
| <i>1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.....</i> | <i>48</i> |
| <i>1.5.3. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.....</i> | <i>48</i> |
| <i>1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.....</i> | <i>49</i> |
| <i>1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.....</i> | <i>49</i> |
| <i>1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.....</i> | <i>50</i> |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки..... | 51 |
| <i>1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения</i> | <i>51</i> |
| <i>1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения....</i> | <i>51</i> |
| <i>1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю</i> | <i>51</i> |
| <i>1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения</i> | <i>52</i> |
| <i>1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности</i> | <i>52</i> |
| Часть 7. Балансы теплоносителя | 53 |

| | |
|--|-----------|
| 1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 53 |
| 1.7.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения..... | 53 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом..... | 54 |
| 1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии | 54 |
| 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями | 54 |
| 1.8.3. Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки..... | 54 |
| 1.8.4 Описание использования местных видов топлива | 55 |
| 1.8.5 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 55 |
| 1.8.6 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении..... | 56 |
| 1.8.7 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения..... | 56 |
| Часть 9. Надежность теплоснабжения | 57 |
| 1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых | 58 |
| 1.9.2 Частота отключений потребителей | 59 |
| 1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений | 59 |
| 1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)..... | 60 |
| 1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"..... | 60 |
| 1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении | 60 |

| | |
|---|-----------|
| Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций..... | 62 |
| Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 64 |
| 1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет | 64 |
| 1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения | 64 |
| 1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности..... | 64 |
| 1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей | 65 |
| 1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет | 65 |
| 1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения..... | 65 |
| Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения..... | 66 |
| 1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) | 66 |
| 1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) | 66 |
| 1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения..... | 66 |
| 1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения..... | 66 |
| 1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения | 66 |
| ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения..... | 66 |
| 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения..... | 67 |
| 2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий..... | 67 |
| 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности | |

| | |
|---|-----------|
| объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации..... | 71 |
| 2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов..... | 72 |
| 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе..... | 72 |
| 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе..... | 73 |
| 2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе..... | 73 |
| 2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель..... | 73 |
| 2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения..... | 73 |
| 2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене..... | 74 |
| ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения..... | 75 |
| ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей..... | 76 |
| 4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды..... | 76 |
| 4.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии..... | 76 |
| 4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и | |

| | |
|--|-----------|
| <i>перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода</i> | 77 |
| <i>4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки</i> | 78 |
| ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения | 79 |
| <i>5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)</i> | 79 |
| <i>5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения</i> | 79 |
| <i>5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей</i> | 80 |
| ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах .. | 81 |
| <i>6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии</i> | 81 |
| <i>6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения</i> | 82 |
| <i>6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов</i> | 82 |
| <i>6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии</i> | 82 |
| <i>6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения</i> | 83 |
| ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 84 |
| <i>7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения</i> | 84 |
| <i>7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок</i> | 84 |

| | |
|--|-----------|
| 7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок..... | 84 |
| 7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 85 |
| 7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии..... | 85 |
| 7.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 85 |
| 7.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии..... | 85 |
| 7.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 85 |
| 7.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями | 85 |
| 7.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения..... | 86 |
| 7.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии..... | 86 |
| 7.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе | 86 |
| ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них..... | 88 |
| 8.1. Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 88 |
| 8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения..... | 88 |
| 8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения..... | 88 |
| 8.4. Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной..... | 88 |
| 8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 88 |

| | |
|---|-----------|
| 8.6. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки..... | 89 |
| 8.7. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 89 |
| 8.8. Строительство и реконструкция и (или) модернизация насосных станций..... | 89 |
| ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения..... | 90 |
| 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения | 90 |
| 9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии | 90 |
| 9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения..... | 91 |
| 9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения..... | 91 |
| 9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения | 91 |
| 9.6. Предложения по источникам инвестиций..... | 92 |
| ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы | 93 |
| 10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа | 93 |
| 10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива | 93 |
| 10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива..... | 94 |
| 10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 94 |
| 10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении..... | 95 |
| 10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения..... | 95 |
| ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения | 96 |
| 11.1 Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии..... | 96 |

| | |
|---|------------|
| 11.2 Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии | 97 |
| 11.3 Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии | 97 |
| 11.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметра теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии | 97 |
| 11.5 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения..... | 99 |
| ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение..... | 100 |
| 12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей..... | 100 |
| 12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 102 |
| 12.3 Расчеты эффективности инвестиций..... | 102 |
| 12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения..... | 104 |
| ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения..... | 105 |
| ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия..... | 108 |
| 14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения | 108 |
| 14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации | 108 |
| 14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей..... | 115 |
| ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 121 |
| 15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения | 121 |
| 15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации..... | 121 |
| 15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией | 121 |
| 15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 123 |
| 15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) | 124 |
| ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения..... | 124 |
| 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии..... | 125 |

| | |
|--|------------|
| 16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них..... | 125 |
| 16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения..... | 125 |
| ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения..... | 126 |
| 17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения..... | 126 |
| 17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения..... | 126 |
| 17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения..... | 126 |
| ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения..... | 127 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

В актуализированной на 2022 год схеме теплоснабжения сельского поселения представлена 1 единая теплоснабжающая организация.

Таблица 2.1 – Перечень теплоснабжающих организаций

| № | Наименование ТСО | Адрес | Зона деятельности | Статус ЕТО |
|---|------------------------|--|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Перспектива Плюс» | 456537, Челябинская область, Уйский район, село Ларино, ул. Центральная, 47Б | Село Ларино | Действующая |

По состоянию на 01.01.2022 года в сельском поселении осуществляется государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения в отношении 1 теплоснабжающей организации. Информация о регулируемых теплоснабжающих организациях, не имеющих статуса ЕТО отсутствует.

В течение 2021 года в составе регулируемых теплоснабжающих организаций изменений не было.

1.1.2 Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

- договоры теплоснабжения, который заключают теплоснабжающая организация и потребитель тепловой энергии;
- договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, который заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

- договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, который заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги;
- договоры на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

Существенные условия, которые должны содержать вышеперечисленные договоры, определены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 (далее - Правила), и Правилах подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. №787.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

- приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);
- приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Отличие договора поставки тепловой энергии от договора теплоснабжения заключается и в том, что договор поставки не предусматривает обязательной доставки тепла покупателю (ч. 1 ст. 17 ФЗ).

В соответствии с нормами Правил и Федерального закона теплоснабжающая организация не только не вправе отказать в заключении договора теплоснабжения, но также обязана урегулировать с сетевой организацией отношения по транспортировке тепла потребителю (ст. 17 Федерального закона).

Структуру и объемы материальных (тепловая энергия) и финансовых потоков на рынке тепловой энергии сельского поселения определяют договорные отношения системообразующих теплоснабжающих и теплосетевых организаций на долю которых приходится порядка 90% тепловой энергии поставляемой потребителям по договорам теплоснабжения, а также договоры системообразующих ЕТО с прочими теплоснабжающими организациями.

1.1.3 Зоны действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Информация о регулируемых теплоснабжающих организациях не имеющих статуса ЕТО отсутствует. Информация об источниках тепловой энергии не вошедших в зоны деятельности ЕТО отсутствует.

1.1.4 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальные источники теплоснабжения используются преимущественно в малоэтажных жилых домах. Данные источники могут быть использованы при малоэтажной застройке с формированием больших земельных участков под индивидуальное строительство. Для индивидуального жилищного строительства на территориях, куда не подведено централизованное теплоснабжение и газоснабжение, возможно устройство печного отопления, а также теплоснабжение от электрических котлов, индивидуальных котлов с использованием местного топлива (дрова, торф) или альтернативных видов топлива, например, использование пеллетов, газгольдеров.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в селе Ларино в частном секторе, а также селе Выдрино, поселке Пичугинский, поселке Речной, деревне Замотохина и деревне Кочнево, где преобладает 1-этажная застройка. В качестве источников тепловой энергии используются индивидуальные отопительные печи.

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии остаются неизменными на весь расчетный период.

1.1.5 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения сельского поселения обусловлены структурными изменениями состава теплоснабжающих организаций, их абонентской базы, договорных отношений между организациями системы теплоснабжения сельского поселения не происходили.

По результатам анализа изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, выполненном по каждой единой теплоснабжающей организации, изменений не происходило.

1.1.6 Зоны действия производственных котельных

Производственная котельная – это установка большой мощности, задача которой одновременно обеспечивать предприятие тепловой энергией, горячей водой и/или необходимым объемом пара на производственные нужды.

Производственные котельные на территории сельского поселения отсутствуют.

1.1.7 Зоны действия отопительных котельных

Зона действия сельской котельной распространяется на центральную часть села. Зона действия источника составляет $\approx 0,0450 \text{ км}^2$.

Часть 2. Источники тепловой энергии

1.2.1 Структура основного оборудования

Структура основного оборудования источников тепла сельского поселения приведена в таблице.

Таблица 2.2 – Структура основного оборудования источников тепла

| № п\п | Наименование котельной, адрес | Год ввода в эксплуатацию | Тип котла | Кол-во котлов, шт. | Тепловая производительность, МВт | | Вспомогательное оборудование (насосы, дымососы, теплообменные аппараты) | Категория электроснабжения/ резервное водоснабжение | Наличие резервного источника электроснабжения | Наличие ХВО |
|-------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|-------|---|---|---|-------------|
| | | | | | одного котла | общая | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Сельская котельная | 2007 | КВ-2-95 | 3 | 2,000 | 9,150 | Насос котлового контура WILO IL 80/170-15/2 – 3 шт. Насос сетевого контура WILO BL 32/140-2.2/2 – 1 шт. Насос сетевого контура K20-30 – 1 шт. | П/бак запаса воды | имеется | имеется |
| | | 2017 | КВа-3,15Г(ж) | 1 | 3,150 | | | | | |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 2.3 – Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования источников тепла

| Источник | Наименование оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
|--------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Сельская котельная | КВ-2-95 | 7,868 |
| | КВ-2-95 | |
| | КВ-2-95 | |
| | КВа-3,15Г(ж) | |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничение тепловой мощности может быть связано с большим сроком эксплуатации котлов, в результате которого происходит снижение расчетного КПД установок. Оптимальный режим эксплуатации котлов определяется в процессе плановых тепловых испытаний, по результатам которых составлены режимные карты для каждой котельной установки.

Ограничение и параметры располагаемой тепловой мощности теплогенерирующего оборудования источника теплоснабжения при максимальном КПД.

Таблица 2.4 – Параметры располагаемой тепловой мощности теплофикационного оборудования источников теплоснабжения

| Источник | Наименование оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность котла, Гкал/ч | Ограничение тепловой мощности, Гкал/ч |
|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сельская котельная | КВ-2-95 | 1,720 | 1,720 | 0,000 |
| | КВ-2-95 | 1,720 | 1,720 | 0,000 |
| | КВ-2-95 | 1,720 | 1,720 | 0,000 |
| | КВа-3,15Г(ж) | 2,709 | 2,709 | 0,000 |
| ИТОГО | | 7,868 | 7,868 | 0,000 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто сведены в таблицу.

Таблица 2.5 – Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| Источник | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | На собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
|--------------------|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельская котельная | 7,868 | 0,031 | 7,837 |

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице.

Таблица 2.6 – Даты ввода в эксплуатацию и сроки освидетельствования котлов источников тепловой энергии

| Источник | Год ввода котельной в эксплуатацию | Наименование оборудования | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год очередного освидетельствования |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельская котельная | 1958 | КВ-2-95 | 2007 | 2019 | 2023 |
| | | КВ-2-95 | 2007 | 2019 | 2023 |
| | | КВ-2-95 | 2007 | 2019 | 2023 |
| | | КВа-3,15Г(ж) | 2017 | 2021 | 2025 |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Схемы выдачи тепловой энергии от источников централизованных источников тепловой энергии сельского поселения являются закрытыми.




Рисунок 2.1 – Тепловая схема котельной с водогрейными котлами

- 1 – сетевой насос; 2 – водогрейный котел; 3 – рециркуляционный насос;
4 – подогреватель подпиточной воды; 5 – подогреватель водопроводной воды;
6 – вакуумный деаэратор; 7 – подпиточный насос и регулятор подпитки;
8 – насос водопроводной воды; 9 – оборудование химводоподготовки; 10 – охладитель выпара;
11 – вакуумный водоструйный эжектор; 12 – бак газоотделитель эжектора; 13 – эжекторный насос

Источники тепловой энергии сельского поселения не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Приведенная на рисунке 2.1 тепловая схема котельной является типовой для закрытой системы с водогрейными котлами. Принципиальная схема котельной должна находиться у эксплуатанта котельной и не предоставлена для внесения в схему теплоснабжения.

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии осуществляется качественным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха.

Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системе теплоснабжения не используются.

Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Подпитка теплоносителя осуществляется подпитанными насосами. Все насосы установлены в соответствующей котельной. Тепловые сети функционируют без повысительных и понизительных насосных станций.

Для котельной села Ларино теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -35°C) $78/62^{\circ}\text{C}$, тепловые сети 2-х трубные.

Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода принимается равной $+8^{\circ}\text{C}$ в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24

марта 2003 года №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», а также в соответствии с СП 131.13330.2020. Строительная климатология.

Температура в отапливаемых зданиях установлена в соответствии СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011.

Продолжительность отопительного сезона, в соответствии с СП 131.13330.2020. Строительная климатология – 221 сутки.

Таблица 2.7 – Значения параметров теплоносителя при расчетных температурах наружного воздуха

| Температура сетевой воды | Расчетная температура наружного воздуха, °С | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| <i>Котельная села Ларино, 78/62°С</i> | | | | | | | | | | |
| В прямом трубопроводе | 34,24 | 39,86 | 45,17 | 50,25 | 55,15 | 59,92 | 64,57 | 69,13 | 73,60 | 78,00 |
| В обратном трубопроводе | 31,33 | 35,50 | 39,35 | 42,97 | 46,42 | 49,74 | 52,94 | 56,04 | 59,06 | 62,00 |
| Разница температур | 2,91 | 4,36 | 5,82 | 7,27 | 8,73 | 10,18 | 11,64 | 13,09 | 14,55 | 16,00 |




Рисунок 2.2 – График изменения температур теплоносителя котельной (температурный график 78/62°С)

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 2.8 – Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование источника тепла | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Нагрузка, в т.ч. потери, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельская котельная | 7,868 | 1,221 | 15,52 |

Следует отметить, что в таблице указана среднегодовая загрузка при полном использовании располагаемой мощности, т.е. при работе всех имеющихся на источнике котлоагрегатов в режиме номинальной тепло производительности.

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива. Данные по приборам учета тепловой энергии сведены в таблицу.

Таблица 2.9 – Приборы учета тепла источников тепловой энергии

| Наименования источника тепла | Приборы учета тепла | Дата установки | Дата последней проверки | Способ учёта | Подключение к диспетчеру |
|------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельская котельная | - | - | - | Технический | нет |

Межповерочный интервал для существующих ПУ составляет 4 года.

Предусмотрен коммерческий учет вырабатываемой тепловой энергии источников тепловой энергии.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Серьезных отказов оборудования источников тепловой энергии сотрудниками теплоснабжающей организации не зафиксировано. Перерывов в теплоснабжении в отопительный период из-за отказов оборудования не возникало (в соответствии с информацией об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества).

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории сельского поселения нет источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети являются зоной действия теплоснабжающей организации ООО «Перспектива Плюс».

От котельной Ларинского сельского поселения проложены двухтрубные (подающий и обратный трубопровод) закрытые тупиковые сети без резервирования, подающие тепло на системы отопления и вентиляции исключительно в отопительный период, в качестве теплоносителя используется вода.

На основании паспорта тепловой сети сельской котельной, протяженность магистральных трубопроводов в двухтрубном исчислении составляет 4 500 погонный метр. Фактическая протяженность тепловых сетей сельской котельной с учетом отводов к потребителям составляет 4 500 погонный метр. Система теплоснабжения двухтрубная. Тип системы теплоснабжения – закрытый. Присоединение отопительных приборов потребителей к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. В качестве теплоносителя используется вода.

1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

От сельской котельной тепловые сети проложены подземно бесканальным способом. Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется за счет П-образных компенсаторов, а также поворотов трассы. В качестве тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети в основном используются минеральная вата. В качестве изоляции используется рубероид, бикрост, ПШУ.

Степень надёжности участков зависит от года начала эксплуатации трубопровода и применяемых строительных конструкций.

Таблица 2.10 – Параметры тепловой сети источников тепловой энергии сельского поселения

| Сельская котельная | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | | | 1,190 (с учетом тепловых потерь) | | | | | | |
| Характеристика грунта | | | Песчаники/Суглинок | | | | | | |
| Материальная характеристика, м ² | | | 1 018,31 | | | | | | |
| Суммарная протяжённость, м | | | 4 500 в двухтрубном исчислении | | | | | | |
| № п/п | Наименование участка | Протяженность тепловых сетей, м | Наружный диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Тип изоляции | Год начала эксплуатации | Физический износ, % | Амортизационный износ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1 | 314 | 108 | Сталь | Подземная бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 2. | 2 | 17 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 3. | 3 | 45 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 4. | 4 | 80 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 5. | 5 | 43 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 6. | 6 | 66 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 7. | 7 | 38 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 8. | 8 | 20 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 9. | 9 | 36 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 10. | 10 | 54 | 42 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 11. | 11 | 43 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| Сельская котельная | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | | | 1,190 (с учетом тепловых потерь) | | | | | | |
| Характеристика грунта | | | Песчаники/Суглинок | | | | | | |
| Материальная характеристика, м ² | | | 1 018,31 | | | | | | |
| Суммарная протяжённость, м | | | 4 500 в двухтрубном исчислении | | | | | | |
| № п/п | Наименование участка | Протяженность тепловых сетей, м | Наружный диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Тип изоляции | Год начала эксплуатации | Физический износ, % | Амортизационный износ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12. | 12 | 54 | 108 | Сталь | Подземная бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 13. | 13 | 155 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 14. | 14 | 44 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 15. | 15 | 85 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 16. | 16 | 6 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 17. | 17 | 27 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 18. | 18 | 30 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 19. | 19 | 8 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 20. | 20 | 20 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 21. | 21 | 16 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 22. | 22 | 44 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 23. | 23 | 25 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| Сельская котельная | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | | | 1,190 (с учетом тепловых потерь) | | | | | | |
| Характеристика грунта | | | Песчаники/Суглинок | | | | | | |
| Материальная характеристика, м ² | | | 1 018,31 | | | | | | |
| Суммарная протяжённость, м | | | 4 500 в двухтрубном исчислении | | | | | | |
| № п/п | Наименование участка | Протяженность тепловых сетей, м | Наружный диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Тип изоляции | Год начала эксплуатации | Физический износ, % | Амортизационный износ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24. | 24 | 10 | 108 | Сталь | Подземная бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 25. | 25 | 12 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 26. | 26 | 27 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 27. | 27 | 12 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 28. | 28 | 53 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 29. | 29 | 30 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 30. | 30 | 67 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 31. | 31 | 62 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 32. | 32 | 79 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 33. | 33 | 16 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 34. | 34 | 13 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 35. | 35 | 40 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| Сельская котельная | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | | | 1,190 (с учетом тепловых потерь) | | | | | | |
| Характеристика грунта | | | Песчаники/Суглинок | | | | | | |
| Материальная характеристика, м ² | | | 1 018,31 | | | | | | |
| Суммарная протяжённость, м | | | 4 500 в двухтрубном исчислении | | | | | | |
| № п/п | Наименование участка | Протяженность тепловых сетей, м | Наружный диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Тип изоляции | Год начала эксплуатации | Физический износ, % | Амортизационный износ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36. | 36 | 59 | 108 | Сталь | Подземная бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 37. | 37 | 115 | 159 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 38. | 38 | 16 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 39. | 39 | 18 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 40. | 40 | 120 | 159 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 41. | 41 | 52 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 42. | 42 | 130 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 43. | 43 | 75 | 89 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 44. | 44 | 28 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 45. | 45 | 13 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 46. | 46 | 50 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 47. | 47 | 31 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| Сельская котельная | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | | | 1,190 (с учетом тепловых потерь) | | | | | | |
| Характеристика грунта | | | Песчаники/Суглинок | | | | | | |
| Материальная характеристика, м ² | | | 1 018,31 | | | | | | |
| Суммарная протяжённость, м | | | 4 500 в двухтрубном исчислении | | | | | | |
| № п/п | Наименование участка | Протяженность тепловых сетей, м | Наружный диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Тип изоляции | Год начала эксплуатации | Физический износ, % | Амортизационный износ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48. | 48 | 29 | 108 | Сталь | Подземная бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 49. | 49 | 11 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 50. | 50 | 28 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 51. | 51 | 34 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 52. | 52 | 109 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 53. | 53 | 38 | 109 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 54. | 54 | 52 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 55. | 55 | 68 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 56. | 56 | 16 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 57. | 57 | 20 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 58. | 58 | 33 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 59. | 59 | 20 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| Сельская котельная | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | | | 1,190 (с учетом тепловых потерь) | | | | | | |
| Характеристика грунта | | | Песчаники/Суглинок | | | | | | |
| Материальная характеристика, м ² | | | 1 018,31 | | | | | | |
| Суммарная протяжённость, м | | | 4 500 в двухтрубном исчислении | | | | | | |
| № п/п | Наименование участка | Протяженность тепловых сетей, м | Наружный диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Тип изоляции | Год начала эксплуатации | Физический износ, % | Амортизационный износ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60. | 60 | 33 | 108 | Сталь | Подземная бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 61. | 61 | 11 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 62. | 62 | 54 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 63. | 63 | 15 | 159 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 64. | 64 | 81 | 159 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 65. | 65 | 8 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 66. | 66 | 22 | 159 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 67. | 67 | 14 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 68. | 68 | 20 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 69. | 69 | 66 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 70. | 70 | 14 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 71. | 71 | 20 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| Сельская котельная | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | | | 1,190 (с учетом тепловых потерь) | | | | | | |
| Характеристика грунта | | | Песчаники/Суглинок | | | | | | |
| Материальная характеристика, м ² | | | 1 018,31 | | | | | | |
| Суммарная протяжённость, м | | | 4 500 в двухтрубном исчислении | | | | | | |
| № п/п | Наименование участка | Протяженность тепловых сетей, м | Наружный диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Тип изоляции | Год начала эксплуатации | Физический износ, % | Амортизационный износ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72. | 72 | 40 | 108 | Сталь | Подземная бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 73. | 73 | 54 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 74. | 74 | 20 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 75. | 75 | 5 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 76. | 76 | 65 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 77. | 77 | 6 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 78. | 78 | 32 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 79. | 79 | 6 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 80. | 80 | 22 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 81. | 81 | 13 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 82. | 82 | 57 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 83. | 83 | 40 | 159 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| Сельская котельная | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | | | 1,190 (с учетом тепловых потерь) | | | | | | |
| Характеристика грунта | | | Песчаники/Суглинок | | | | | | |
| Материальная характеристика, м ² | | | 1 018,31 | | | | | | |
| Суммарная протяжённость, м | | | 4 500 в двухтрубном исчислении | | | | | | |
| № п/п | Наименование участка | Протяженность тепловых сетей, м | Наружный диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Тип изоляции | Год начала эксплуатации | Физический износ, % | Амортизационный износ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 84. | 84 | 45 | 108 | Сталь | Подземная бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 85. | 85 | 70 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 86. | 86 | 18 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 87. | 87 | 18 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 88. | 88 | 43 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 89. | 89 | 30 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 90. | 90 | 14 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 91. | 91 | 45 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 92. | 92 | 20 | 57 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 93. | 93 | 62 | 108 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 94. | 94 | 42 | 159 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 95. | 95 | 76 | 159 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| Сельская котельная | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | | | 1,190 (с учетом тепловых потерь) | | | | | | |
| Характеристика грунта | | | Песчаники/Суглинок | | | | | | |
| Материальная характеристика, м ² | | | 1 018,31 | | | | | | |
| Суммарная протяжённость, м | | | 4 500 в двухтрубном исчислении | | | | | | |
| № п/п | Наименование участка | Протяженность тепловых сетей, м | Наружный диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Тип изоляции | Год начала эксплуатации | Физический износ, % | Амортизационный износ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 96. | 96 | 40 | 159 | Сталь | Подземная бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 97. | 97 | 40 | 159 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 98. | 98 | 37 | 159 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 99. | 99 | 40 | 159 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 100. | 100 | 38 | 159 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 101. | 101 | 92 | 273 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 102. | 102 | 37 | 273 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |
| 103. | 103 | 120 | 273 | Сталь | | Минеральноватные маты/рубероид | 1958 | 60,00 | 100,00 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов, а также на вводе/выводе тепловых узлов и на трубопроводах ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Запорная арматура в основном установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. В качестве запорной арматуры используются стальные задвижки с ручным приводом.

Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют. Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;
- стены тепловых камер выполнены из железобетонных блоков и/или кирпича;
- перекрытия тепловых камер выполнены из сборного железобетона (балки, плиты);
- тепловые камеры оснащены люками заводского исполнения;
- тепловые камеры оборудованы металлическими лестницами или скобами.

В камерах установлена запорная арматура, спускники, воздушники, а также измерительные приборы (манометры).

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Способ регулирования отпуска тепла в тепловые сети по месту его осуществления является центральным, т.е. только на источнике тепла.

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети осуществляется качественным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха.

Для котельной сельского поселения теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -35°C) $78/62^{\circ}\text{C}$, тепловые сети 2-х трубные.

Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода принимается равной $+8^{\circ}\text{C}$ в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», а также в соответствии с СП 131.13330.2020. Строительная климатология.

Температура в отапливаемых зданиях установлена в соответствии СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011.

Продолжительность отопительного сезона, в соответствии с СП 131.13330.2020. Строительная климатология – 221 сутки.

Таблица 2.11 – График изменения температур теплоносителя

| Температура сетевой воды | Расчетная температура наружного воздуха, °С | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| <i>Котельная села Ларино</i> | | | | | | | | | | |
| В прямом трубопроводе | 37,98 | 45,14 | 51,89 | 58,37 | 64,63 | 70,73 | 76,68 | 82,51 | 88,24 | 95,00 |
| В обратном трубопроводе | 33,52 | 38,44 | 42,96 | 47,21 | 51,24 | 55,10 | 58,82 | 62,42 | 65,92 | 70,00 |
| Разница температур | 4,46 | 6,70 | 8,93 | 11,16 | 13,39 | 15,63 | 17,86 | 20,09 | 22,32 | 25,00 |

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Регулирование температуры теплоносителя осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха. Фактический отпуск тепла от источников тепловой энергии осуществляется строго в соответствии с утвержденным температурным графиком.

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей сельского поселения и пьезометрические графики обеспечиваются оборудованием источника тепловой энергии с учетом рельефа местности и в соответствии с нормативными показателями.

Для магистральных водяных закрытых тепловых сетей сельского поселения предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.

Основные требования к режиму давлений водяных тепловых сетей из условия надёжности работы системы теплоснабжения сводятся к следующему:

- непревышение допустимых давлений в оборудовании источника, тепловой сети и абонентских установок.

Для подающей линии допустимое избыточное давление в стальных трубопроводах и арматуре тепловых сетей зависит от применяемого сортамента труб, оборудования источника теплоты и в большинстве случаев составляет 1,6-2,5 МПа. Для обратной линии максимальный напор из условия прочности отопительных установок и арматуры при зависимой схеме присоединения для чугунных радиаторов составляет 0,6 МПа, при независимой схеме присоединения для водо-водяных подогревателей 1 МПа.

- обеспечение избыточного давления во всех элементах системы теплоснабжения для предупреждения кавитации насосов и защиты системы теплоснабжения от подсоса воздуха. Невыполнение этого требования приводит к коррозии оборудования и нарушению циркуляции воды. В качестве минимального значения избыточного давления для обратной линии принимают 0,05 МПа.
- обеспечение невоскипания сетевой воды при гидродинамическом режиме работы системы теплоснабжения, т.е. при циркуляции воды в системе. В качестве минимального значения избыточного давления для подающей линии принимают давление из условия невоскипания воды на тех участках системы теплоснабжения, где температура воды превышает 100⁰С. Температура насыщения водяного пара при давлении 0,1 МПа равна 100⁰С.

Желательно, чтобы при зависимой схеме присоединения линия действительных полных гидродинамических напоров в подающем трубопроводе не пересекала линию статического напора. Тогда в узлах присоединения отопительных установок к тепловой сети не требуется сооружать повысительные насосные станции, что упрощает систему теплоснабжения и повышает надёжность её работы.

Располагаемый напор, т.е. разность напоров в подающей и обратной линиях сети на котельной был равен или даже несколько превышал максимальные потери напора в абонентских установках и в тепловой сети. Рекомендуемое значение для принятой схемы присоединения систем отопления и вентиляции (зависимая без смешения) равно 5 м.в.ст. В противном случае приходится устанавливать в тепловых пунктах насосные установки, что усложняет эксплуатацию и снижает надёжность системы теплоснабжения.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов; задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения участков; компенсаторов. Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений являются дефекты строительства. Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве. Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройство фланцевых соединений). По информации, полученной от организации занятой в сфере теплоснабжения на эксплуатируемых тепловых сетях представлены в таблице ниже. Согласно предоставленным данным теплосеть (в двухтрубном исчислении) находится в удовлетворительном состоянии, однако имеют место многочисленные свищи, трещины и утончение стенок труб, ввиду коррозии верхнего слоя.

Отказов магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей и оборудования источников тепловой энергии, повлекших к снижению температуры внутри отапливаемых помещений ниже минимально допустимого значения за последние 5 лет не выявлено.

Таблица 2.12 – Информация об отказах тепловых сетей за последние 5 лет

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
|-------|---|----------|
| 1 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 |
| 2 | Количество потребителей жилых домов и производственных/ офисных зданий, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| 3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Аварий за прошедшие 5 лет не наблюдалось, инциденты устранялись в течение 2-3 часов.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплопроводов, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого, трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:

- проводят очистку теплопроводов;

- устанавливают манометры, заглушки и краны;
- подключают воду и гидравлический пресс;
- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;
- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;
- устраняют дефекты;
- производят второе испытание;
- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;
- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалить из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95°С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100°С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80°С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;
- устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;
- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;
- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ± 2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью $\pm 0,5^\circ\text{C}$.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометра и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время – «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на $10-20^\circ\text{C}$ по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды, но каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметра и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

- 1) Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».
- 2) Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплоснабжения до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см²), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см²), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см²) (п.5.28 МДК 4-02.2001).
- 3) Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплоснабжения, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполнен в соответствии с Инструкцией по организации в Минэнерго России работ по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года №325, информационным письмом от 28 декабря 2009 года «О повышении качества подготовки расчетов и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативным технологическим потерям, при передаче тепловой энергии, относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования, техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- 1) Потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода).

- 2) Потери тепловой энергии при теплопередаче через теплоизоляционные конструкции теплопроводов.
- 3) Затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся:

- технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
- затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаемые в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов;
- затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ, включающие в себя потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

- для всех участков тепловых сетей, на основании сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), с пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;
- для участков тепловой сети, характерных для нее по типам прокладки и видам изоляционной конструкции, и подвергавшимся испытаниям на тепловые потери, в качестве нормативных принимаются полученные при испытаниях значения фактических часовых тепловых потерь, пересчитанные на среднегодовые условия эксплуатации тепловой сети;
- для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по соответствующим нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов, определенных по результатам испытаний;
- для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.

К нормативным затратам электрической энергии на передачу тепловой энергии относят расходы электроэнергии на работу оборудования, расположенного на тепловых сетях (насосные станции, ЦТП) и обеспечивающего передачу тепловой энергии с учётом соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах.

1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Расчет величины тепловых потерь в тепловых сетях выполнен в соответствии «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года №325.

Таблица 2.13 – Данные по тепловым потерям в тепловых сетях

| Наименование показателя | Значение | Ед. изм. |
|--|----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Сельская котельная | | |
| Годовая выработка тепловой энергии | 5 747,70 | Гкал/год |
| Фактические тепловые потери | 902,66 | Гкал/год |
| Нормативные потери теплоносителя | 1 221,99 | м ³ /год |
| Потери тепла, обусловленные нормативными годовыми потерями теплоносителя | 59,88 | Гкал/год |
| Нормативные потери тепловой энергии (изоляция, утечки) | 0,491 | Гкал/час |
| | 2 543,18 | Гкал/год |

*нормативные потери теплоносителя и тепловой энергии рассчитаны исходя из максимально часовой нагрузки при расчетных температурах окружающей среды.

Фактическую величину тепловых потерь определить невозможно по причине отсутствия приборов учёта в тепловых пунктах потребителей.

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления и вентиляции подключаемых зданий, зависимые с непосредственным (без смешения) присоединением теплопотребляющих установок к тепловым сетям. Система теплоснабжения по типу относится к закрытой. В качестве отопительных приборов используются чугунные и биметаллические секционные радиаторы. В тепловых узлах присоединение систем отопления и вентиляции осуществляется через дроссельные шайбы, автоматическое регулирование параметра теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления отсутствует, что приводит к перетокам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.

Отсутствие модулей регулирования в системах отопления потребителей и тип систем определяют график отпуска тепловой энергии потребителям 78/62°С.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

18 ноября 2013 г. Правительством РФ было издано Постановление №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», в рамках которого были закреплены основные требования и подходы к порядку организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в целях осуществления расчетов за потребляемые энергоресурсы, контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления, а также за рациональным использованием энергоресурсов при реализации договорных отношений в сфере теплоснабжения.

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1. Отсутствие в точках учета приборов учета.
2. Неисправность приборов учета.
3. Нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии для жилых домов представлены в таблице.

Таблица 2.14 – Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии для жилых домов

| Зона теплоснабжения | Общее количество потребителей, шт. | | Количество потребителей, оснащённых ПУ тепла, шт. | Степень оснащённости ПУ тепла, % |
|---------------------|------------------------------------|----|---|----------------------------------|
| | 1 | 2 | | |
| Сельская котельная | Физические лица | 53 | 0 | 0,0 |
| | Юридические лица | 14 | 2 | 14,3 |

Бюджетные учреждения на территории сельского поселения оснащены ПУ тепловой энергии, что соответствует требованиям ФЗ №261.

Осуществляется технический учет выработанной тепловой энергии с помощью вычислителей установленных в соответствующей котельной.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источником теплоснабжения ведет дежурно-диспетчерская служба. Взаимодействие операторов котельной с диспетчерской службой организовано посредством телефонной связи. Контроль работы котельной и тепловых сетей осуществляет дежурная бригада. Средства автоматизации системы диспетчерского контроля отсутствуют. Автоматизация осуществляется в части регулирования температуры на подающем трубопроводе в зависимости от температуры окружающей среды.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Системы централизованного теплоснабжения сельского поселения функционируют без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защиты тепловых сетей от превышения давления автоматическая с применением линий перепуска.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах Ларинского сельского поселения бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения не имеется.

Ответственной организацией за эксплуатацию и обслуживание объектов централизованной системы теплоснабжения села Ларино является ООО «Перспектива Плюс».

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Пунктом 6 Статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении».

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением объекты соцкультбыта, а также жилые и многоквартирные дома села Ларино.

Зона действия сельской котельной распространяется на центральную часть рабочего поселка. Зона действия источника составляет $\approx 0,0450 \text{ км}^2$.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Значение спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения. Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в соответствии с требованиями строительной климатологии приведены в таблице.

Таблица 2.15 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) в расчетных элементах территориального деления

| Показатель \ Год | Существующая 2021 | Тепловая энергия (мощность), Гкал/год | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| село Ларино | | | | | | | | |
| Общий отпуск | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 |
| Отпуск с коллекторов | 5 601,71 | 5 601,71 | 5 601,71 | 5 601,71 | 5 601,71 | 5 601,71 | 5 601,71 | 5 601,71 |
| Полезный отпуск | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 |
| Отпуск на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 |
| Потери | 902,66 | 902,66 | 902,66 | 902,66 | 902,66 | 902,66 | 902,66 | 902,66 |

Таблица 2.16 – Значения выработки тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления

| Температура сетевой воды | Расчетная температура наружного воздуха, °C | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| Котельная села Ларино, 78/62°C | | | | | | | | | | |
| В прямом трубопроводе | 34,24 | 39,86 | 45,17 | 50,25 | 55,15 | 59,92 | 64,57 | 69,13 | 73,60 | 78,00 |
| В обратном трубопроводе | 31,33 | 35,50 | 39,35 | 42,97 | 46,42 | 49,74 | 52,94 | 56,04 | 59,06 | 62,00 |
| Разница температур | 2,91 | 4,36 | 5,82 | 7,27 | 8,73 | 10,18 | 11,64 | 13,09 | 14,55 | 16,00 |
| Выработка тепловой энергии при расчётной температуре, Гкал/ч | | | | | | | | | | |
| с. Ларино | 0,522 | 0,608 | 0,689 | 0,766 | 0,841 | 0,914 | 0,985 | 1,054 | 1,123 | 1,190 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

С коллекторов источников тепловой энергии сельского поселения отпускается тепловая энергия достаточная, для покрытия требуемого спроса в тепловой энергии у потребителей, с учетом потерь тепловой энергии, при передаче через тепловые сети.

1.5.3. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/час);
- использование тепловой энергии в технологических целях;
- отсутствие резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе.

От централизованных источников теплоснабжения отапливаются многоквартирные дома с. Ларино и небольшой процент индивидуальной жилой застройки. Индивидуальное отопление в многоквартирных домах и индивидуальной жилой застройке имеется. Реестр квартир многоквартирного жилого фонда с индивидуальным отоплением приведен в таблице.

Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах на перспективу не планируется.

Таблица 2.17 – Случаи применения индивидуального квартирного отопления в жилых многоквартирных домах

| № п/п | Адрес | Тип отопления | Источник теплоснабжения многоквартирного дома |
|--------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Ларино, ул. Дворцовая, д.1 | Информация отсутствует | Газовая котельная |
| 1 | с. Ларино, ул. Дворцовая, д.9 | Информация отсутствует | Газовая котельная |
| 3 | с. Ларино, ул. Дворцовая, д.10 | Информация отсутствует | Газовая котельная |
| 4 | с. Ларино, ул. Дворцовая, д.11 | Информация отсутствует | Газовая котельная |
| 5 | с. Ларино, ул. Дворцовая, д.13 | Информация отсутствует | Газовая котельная |
| 6 | с. Ларино, ул. Дворцовая, д.15 | Информация отсутствует | Газовая котельная |
| 7 | с. Ларино, ул. Советская, д.81 | Информация отсутствует | Газовая котельная |
| 8 | с. Ларино, ул. Советская, д.85 | Информация отсутствует | Газовая котельная |
| 9 | с. Ларино, ул. Советская, д.101 (общежитие) | Информация отсутствует | Газовая котельная |

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице.

Таблица 2.18 – Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год

| Параметр \ Месяц | Значение в течение года | | | | | | | | | | | | Значение за год |
|--|-------------------------|----------|--------|--------|-------|------|------|------|-------|--------|--------|----------|-----------------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| <i>Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, Гкал</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С | -16,7 | -15,8 | -8,2 | 3,7 | 11,6 | 16,3 | 17,8 | 15,6 | 9,8 | 2,2 | -6,2 | -13,8 | 1,4 |
| с. Ларино | 1 232,95 | 1 071,45 | 822,47 | 355,54 | 18,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 416,73 | 712,27 | 1 085,18 | 5 747,70 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области на отопление приведены в таблице.

Таблица 2.19 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области на отопление

| Категория многоквартирного дома | Норматив в месяц для многоквартирных домов со стенами из камня, кирпича Гкал/м ² | Норматив в месяц для многоквартирных домов со стенами из панелей, блоков Гкал/м ² | Норматив в месяц для многоквартирных домов со стенами из дерева, смешанных и других материалов, Гкал/м ² |
|---------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этажность | | | |
| 1 | 0,05698 | 0,05698 | 0,05698 |
| 2 | 0,06560 | 0,06560 | 0,06560 |
| 3-4 | 0,03927 | 0,03927 | 0,03927 |
| 5-9 | 0,03372 | 0,03372 | 0,03372 |
| 10 | 0,02942 | 0,02942 | 0,02942 |
| 11 | 0,03130 | 0,03130 | 0,03130 |
| 12 | 0,03095 | 0,03095 | 0,03095 |
| 13 | 0,03130 | 0,03130 | 0,03130 |
| 14 | 0,03181 | 0,03181 | 0,03181 |
| 15 | 0,03224 | 0,03224 | 0,03224 |
| 15 и более | 0,03310 | 0,03310 | 0,03310 |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия
каждого источника тепловой энергии

Таблица 2.20 – Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки

| Источник теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Договорная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Разница величин тепловой нагрузки, Гкал/час |
|--------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельская котельная | 0,998 | 0,998 | 0,000 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Баланс тепловых мощностей и их потерь в тепловых сетях по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице.

Таблица 2.21 – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сельская котельная | 7,868 | 7,868 | 7,837 | 0,192 | 0,998 |

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии Ларинского сельского поселения не выявлено.

Таблица 2.22 – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | Дефицит тепловой энергии, Гкал/час |
|-------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сельская котельная | 6,647 | 0,000 |

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Расчетные гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Данные режимы обеспечивают резерв разницы давлений между подающим и обратным трубопроводом на самом удаленном потребителе.

Система теплоснабжения сельского поселения обеспечивается достаточный напор для подключения наиболее удаленных абонентов по принятой схеме (независимая без смешения).

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии Ларинского сельского поселения не выявлено.

1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время наблюдается резерв тепловой мощности нетто. Расширение технологических зон действия источника возможно за счет действующего источника тепловой мощности, который обеспечивает 87% резервирование (при $T_{нар} = -30^{\circ}\text{C}$) от расчетной нагрузки систем отопления всех потребителей второй и третьей категории.

Часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Все тепловые сети сельского поселения – водяные, закрытые. Источником воды для тепловых сетей является вода, поставляемая из существующего водопровода.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Для восполнения потерь теплосетевой воды источников тепловой энергии сельского поселения, соответствующей нормам ПТЭТЭ, не установлены водоподготовительные установки по обработке подпиточной воды. Обработка воды методом Na-катионирования (ионообмена) заключается в фильтровании ее через слой катионита. При этом накипеобразующие катионы кальция и магния, определяющие жесткость воды, обмениваются на катионы натрия, обеспечивая работу котельного оборудования без повреждений вследствие отложений накипи и шлама.

Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия источников тепловой энергии за 2021 год представлен в таблице.

Таблица 2.23 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия источников тепловой энергии и тепловых сетей сельского поселения

| Наименование котельной | Располагаемая производительность водоподготовительных установок, м ³ /ч | Фактическая производительность водоподготовительных установок, м ³ /ч | Максимальное потребление теплоносителя, м ³ /ч |
|------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельская котельная | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.7.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Таблица 2.24 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| № п/п | Тепловая сеть | Производительность водоподготовительных установок, м ³ /ч | Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, не более м ³ /ч |
|-------|--------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сельская котельная | 0,000 | 1,843 |

Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах не утверждён.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива для сельской котельной села Ларино является природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует.

Для каждого котлоагрегата утверждена собственная режимная карта при сжигании топлива.

Динамика потребления котельно-печного топлива источниками тепловой энергии представлена в таблице.

Таблица 2.25 – Динамика потребления котельно-печного топлива

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Расход котельнопечного топлива в 2021 году |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| Сельская котельная | основное (газ), тыс.м ³ | 942,14 |

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Норматив создания технологических запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных является общим нормативным запасом топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса основного или резервного видов топлива (далее – НЭЗТ).

Аварийный запас топлива (далее – АЗТ) теплоисточников муниципальных образований определяется в объеме топлива необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке.

Минимальные запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций ЖКХ составляют: твердое топливо – 45 суток, жидко топливо 30-суточная потребность.

Объем НЭЗТ для расхода твердого топлива до 150 т/ч составляет 7 суток.

Объем НЭЗТ для расхода жидкого топлива до 150 т/ч составляет 5 суток.

Сельская котельная: резервное топливо отсутствует. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период (твердое) – 29,84 м³. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период (жидкое) – 21,32 м³.

1.8.3. Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородов вида C_nH_{2n+2}. Основную часть природного газа составляет метан CH₄ – до 98%.

В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды – гомологи метана: этан (C₂H₆), пропан (C₃H₈), бутан (C₄H₁₀), а также другие неуглеводородные вещества: водород (H₂), сероводород (H₂S), диоксид углерода (CO₂), азот (N₂), гелий (He).

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан.

Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжижают, охлаждая при повышенном давлении. Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношением слагающих их компонентов, что определяет их теплоту сгорания.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

Основные характеристики топлива (основного и резервного), поставляемого на источники тепла, представлены в таблице.

Таблица 2.26 – Основные характеристики топлива, поставляемого на источник тепла

| Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
|-----------------|---|----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Газ Основное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 600 | ккал/нм ³ |
| | Плотность топлива P | 0,001 | т/м ³ |
| | Доля топлива в выработке тепловой энергии | 100,0 | % |

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местным видом топлива в поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии сельского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

1.8.5 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение нижней теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для сельской котельной села Ларино является природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует.

Низшая теплота сгорания топлива и его доля в производстве тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения указаны в таблице.

Таблица 2.27 – Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии

| Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
|-----------------|---|----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Газ Основное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 600 | ккал/нм ³ |
| | Плотность топлива P | 0,001 | т/м ³ |
| | Доля топлива в выработке тепловой энергии | 100,0 | % |

1.8.6 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

По совокупности всех систем теплоснабжения Ларинского сельского поселения, для источников централизованного теплоснабжения поселения преобладающим видом топлива в поселении является природный газ. В совокупности всех систем теплоснабжения, доля тепловой энергии выработанной при сжигании природного газа составляет 100,0%.

1.8.7 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения в сельском поселении является повышение эффективности котельной, реконструкция тепловых сетей и создание резерва топлива для котельной.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Система теплоснабжения сельского поселения была запроектирована и построена в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в том числе: СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-35-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др.

В соответствии с данными НТД котельная запроектирована и построена как котельная второй категории по надежности отпуска тепловой энергии, т.е. она не может гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного котла количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось, и принято равным 50% от общей располагаемой мощности котлов, отпускающих нагрузку для систем отопления и вентиляции. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, без резервных связей.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня надежности относятся следующие:

- 1) Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.
- 2) Показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.
- 3) Показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.
- 4) Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующие отклонениям параметра теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при определении характеристик для показателей уровня надежности используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (Кв):

- внезапное нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, что подтверждается Актом расследования по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам теплоэнергетики, либо оформленным в порядке, предусмотренном договором теплоснабжения, Актом о фактах и причинах нарушения договорных обязательств по качеству услуг теплоснабжения и режиму отпуска тепловой энергии, Актом о

непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества либо другими, предусмотренными договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг Актами, - $K_B = 1,0$;

- внезапное прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, - $K_B = 0,5$.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня качества относятся следующие:

- 1) Показатели, характеризующие уровень качества оказания услуг по подключению, т.е. степень выполнения требований потребителей товаров и услуг по подключению строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к тепловым сетям или к коллекторам теплоисточников, относящихся к данной организации, а также строящихся (реконструируемых) объектов теплосетевого хозяйства и строящихся (реконструируемых) теплоисточников к тепловым сетям (объектам) соответствующей регулируемой организации, в том числе в части выдачи технических условий на подключение, наличия (отсутствия) технической возможности подключения.
- 2) Показатель клиентоориентированности, характеризующий степень выполнения требований потребителей товаров и услуг по аспектам взаимодействия в процессе производства и (или) оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) осуществлению подключения регулируемой организацией, в т.ч. результативность обратной связи с потребителями товаров и услуг, позволяющей в установленные сроки рассматривать и принимать решения по обращениям потребителей товаров и услуг.

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации. Данные для анализа уровня надёжности не предоставлены. Для определения надёжности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

$$K = \frac{K_{Э} + K_{В} + K_{Т} + K_{Б} + K_{Р} + K_{С}}{n}$$

где:

$K_{Э}$ – надёжность электроснабжения источника теплоты;

K_B – надежность водоснабжения источника теплоты;

K_T – надежность топливоснабжения источника теплоты;

K_E – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей);

K_P – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала, Центральная) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту;

K_C – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержден приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. №203).

Существует несколько степеней надежности системы теплоснабжения:

- высоконадежные – $K > 0,9$;
- надежные – $0,75 < K < 0,89$;
- малонадежные – $0,5 < K < 0,74$;
- ненадежные – $K < 0,5$.

Критерии надежности систем теплоснабжения сельского поселения приведены в таблице.

Таблица 2.28 – Критерии надежности системы теплоснабжения сельского поселения

| Наименование котельной | $K_Э$ | K_B | K_T | K_E | K_P | K_C | K | Оценки надежности |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельская котельная | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,87 | надежные |

Таким образом, на основе полученных показателей система теплоснабжения сельского поселения оценена как надежные.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Аварийные отключения потребителей за последние 5 лет не наблюдались. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении. Зон ненормативной надёжности и безопасности в системе теплоснабжения не выявлено.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 5 лет в сельском поселении не зафиксированы.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети.

С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д. Памфилова, а также в СП 124.13330.2012 и представленные в таблице ниже.

Таблица 2.29 – Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения, час |
|--|--|
| 50-70 | 7 |
| 80 | 9,5 |
| 100 | 10 |
| 150 | 11,3 |
| 200 | 12,5 |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось и не приводило к снижению температуры внутреннего воздуха в отапливаемых зданиях ниже нормативной по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (для жилых и общественных зданий не ниже 12°С, для промышленных сооружений - +8°С).

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 2.30 – Техничко-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации ООО «Перспектива Плюс»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
|--------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство передача и сбыт тепловой энергии | |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 7 691,14 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 7 691,14 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 323,45 |
| 3.2.1 | Стоимость доставки | руб./тыс. м ³ | 220,06 |
| | Объем | тыс.м ³ | 236,31 |
| | Стоимость 1-й единицы объема | руб./тыс. м ³ | 5 593,29 |
| | Способ приобретения | Торги | |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 986,47 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | МВт | 153,164 тыс.кВт/час |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 97,25 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 328,82 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 401,30 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс. руб. | |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 440,04 |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 337,97 |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 102,07 |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 287,00 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 220,43 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 66,57 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 161,69 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0,00 |

*Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года*

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
|--------------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 9,15 |
| 7 | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 1,658 |
| 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | Гкал/год | 5 747,70 |
| 8.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | Гкал/год | 145,99 |
| 9 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | Гкал/год | 0,00 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | Гкал/год | 4 699,045 |
| 10.1 | По приборам учета | Гкал/год | 1 469,00 |
| 10.2 | По нормативам потребления | Гкал/год | 3 230,045 |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | Гкал/год | 902,66 |
| 12 | Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) | Гкал/год | 902,66 |
| 13 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однострубно́м исчислении) | м. | 4 500 |
| 14 | Протяженность разводящих сетей (в однострубно́м исчислении) | м. | |
| 15 | Количество теплоэлектростанций | шт. | 0 |
| 16 | Количество тепловых станций и котельных | шт. | 1 |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Регулирующим органом, принимающим решение об утверждении тарифов на производство и передачу тепловой энергии, является Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию в горячей воде для населения Ларинского сельского поселения, установленных Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, представлена в таблицах ниже.

Таблица 2.31 – Динамика тарифов потребителей ООО «Перспектива Плюс»

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
|----------------------------|---|
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1 860,29 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1 860,29 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1 683,51 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1 550,24 (без НДС) |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1 545,98 (без НДС) |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1 780,96 |
| с 01.01.2022 | 1 780,96 |

1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифа на тепловую энергию в полном объеме отражает структуру необходимой валовой выручки (НВВ). Необходимая валовая выручка является итоговой цифрой, которая утверждается государственным комитетом Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить предприятие за весь объем тепловой энергии, поставленной потребителям в течение года.

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Для теплоснабжающих организаций, функционирующих на территории Ларинского сельского поселения, плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена. При подключении новых абонентов к тепловым сетям взимается плата за проводимые монтажные и наладочные работы.

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей Ларинского сельского поселения, не установлена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Основные параметры формирования тарифов:

- тариф устанавливается на основе долгосрочных параметра регулирования;
- в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;
- исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;
- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;
- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Тарифы формируются Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить предприятие за весь объем тепловой энергии, поставленной потребителям в течение года.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения вызваны рядом финансовых, технических и технологических причин:

- 1) В тепловых узлах потребителей отсутствует автоматическое регулирование параметра теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления, что приводит к перетокам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.
- 2) В тепловых узлах потребителей отсутствует автоматическое регулирование параметра теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления, что приводит к перетокам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Существующие проблемы организации надёжного и безопасного теплоснабжения вызваны следующими факторами:

- 1) Отсутствием аварийных перемычек.
- 2) Отсутствием резервного и аварийного топлива.
- 3) Отсутствием автоматического управления.
- 4) Износом тепловых сетей и камер.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Все проблемы развития систем теплоснабжения Ларинского сельского поселения связаны с финансовыми ограничениями, а также отсутствием фактических данных по распределению тепловых потоков между абонентами.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Поставка топлива осуществляется на основании договора заключённого с поставщиком договора. Нарушений в поставке топлива не выявлено.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Расход тепловой энергии сельской котельной на отопление в базовом 2021 году составил 5 747,70 Гкал/год.

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Сведения о реорганизации производств отсутствует. Капитальные ремонты, снос ветхого жилья и реконструкция объектов не предусмотрены.

Планируется подключение к источникам централизованного теплоснабжения, на основании: генерального плана, схемы теплоснабжения и заявок на подключение.

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, определены по состоянию на начало следующего периода, то есть исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода. На основании данных по приростам жилого и общественно-делового фондов определяется расчет тепловых нагрузок потребителей, а также резервной мощности источников по каждому территориальному элементу административного деления сельского поселения.

В период с 2022 по 2040 годы в существующих населенных пунктах сельского поселения планируется прирост площади строительных фондов за счет индивидуальной застройки 1-2-х этажными домами с индивидуальными котлами.

Таблица 2.32 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения источников тепловой энергии сельского поселения

| Показатель | Год | Площадь строительных фондов, м ² | | | | | | |
|--|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Существующая 2021 | Перспективная | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| жилые дома | 2 813,30 | 2 813,30 | 2 813,30 | 2 813,30 | 2 813,30 | 2 813,30 | 2 813,30 | 2 813,30 |
| жилые дома (прирост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| многоквартирные дома | 8 444,70 | 8 444,70 | 8 444,70 | 8 444,70 | 8 444,70 | 8 444,70 | 8 444,70 | 8 444,70 |
| многоквартирные дома (прирост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| общественные здания | 6 604,90 | 6 604,90 | 6 604,90 | 6 604,90 | 6 604,90 | 6 604,90 | 6 604,90 | 6 604,90 |
| общественные здания (прирост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| производственные здания и промышленные предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| производственные здания и промышленных предприятий (прирост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего строительных фондов | 17 862,90 | 17 862,90 | 17 862,90 | 17 862,90 | 17 862,90 | 17 862,90 | 17 862,90 | 17 862,90 |

Таблица 2.33 – Потребители, планируемые к подключению/отключению в расчетном элементе территориального деления сельского поселения

| Наименование объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Отопление | ГВС | Сумма | Отопление | ГВС | Сумма | Отопление | ГВС | Сумма |
| | 2022-2026 | | | 2027-2031 | | | 2032-2040 | | |
| <i>Элемент территориального деления – село Ларино</i> | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по населенному пункту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Элемент территориального деления – село Выдрино</i> | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по сельскому поселению | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Элемент территориального деления – деревня Замотохина</i> | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по населенному пункту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Элемент территориального деления – деревня Кочнево</i> | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

*Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года*

| Наименование объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Отопление | ГВС | Сумма | Отопление | ГВС | Сумма | Отопление | ГВС | Сумма |
| | 2022-2026 | | | 2027-2031 | | | 2032-2040 | | |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по сельскому поселению | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Элемент территориального деления – поселок Пичугинский</i> | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по населенному пункту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Элемент территориального деления – поселок Речной</i> | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по сельскому поселению | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объекты, планируемые к отключению | | | | | | | | | |
| – | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию для перспективного строительства для жилых домов и общественно-деловой застройки принимаются в соответствии с данными таблицы 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов принимаются согласно Постановления Правительства РФ от 07.12.2020 №2035.

Удельные расходы тепловой энергии для нагрева холодной воды на нужды ГВС для перспективного строительства определяются в соответствии с данными СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Приложение Г.

Таблица 2.34 – Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

| Показатель | Год | Существующая 2021 | Тепловая энергия (мощность), ккал/ч·м ² | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Сельская котельная | | | | | | | | | |
| Отопление и вентиляция | | 55,870 | 55,870 | 55,870 | 55,870 | 55,870 | 55,870 | 55,870 | 55,870 |
| ГВС | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.35 – Расчетная удельная часовая величина тепловой мощности, необходимой для нагрева горячей воды на нужды ГВС по СП 124.13330 (Приложение Г)

| Потребители | Удельная часовая величина тепловой мощности, ккал/ч·м ² |
|------------------------------|--|
| 1 | 2 |
| Жилые дома | 10,5 |
| Гостиницы | 14,6 |
| Больницы | 15,1 |
| Поликлиники и амбулатории | 1,5 |
| Детские сады | 2,7 |
| Административные здания | 1,1 |
| Школы | 0,8 |
| ФОК | 15,1 |
| Магазины продовольственные | 0,9 |
| Магазины непродовольственные | 0,6 |

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Численные значения перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не представлены, т.к. эти показатели не оказывают влияние на тепло-снабжение абонентов сельского поселения.

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста объёмов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями энергетической эффективности представлены в таблице.

Таблица 2.36 – Ежегодное увеличение объёмов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для существующих жилых и общественных зданий

| Показатель \ Год | Существующая 2021 | Прогноз прироста потребления тепловой энергии новыми зданиями, Гкал/год | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельская котельная | | | | | | | | |
| прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.37 – Ежегодное увеличение объёмов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в расчетном элементе территориального деления

| Показатель \ Год | Существующая 2021 | Прогноз прироста потребления тепловой энергии новыми зданиями, Гкал/год | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| село Ларино | | | | | | | | |
| прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия индивидуального теплоснабжения по сельскому поселению на протяжении рассматриваемого периода не прогнозируется.

2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Производственная котельная – это установка большой мощности, задача которой одновременно обеспечивать предприятие тепловой энергией, горячей водой и/или необходимым объемом пара на производственные нужды.

Производственные котельные на территории сельского поселения отсутствуют.

Изменения производственных зон и их перепрофилирование в рассматриваемый период не планируется.

Изменений потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах в рассматриваемый период, не планируется.

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Перспективного потребления тепловой энергии социально значимыми категориями потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию не прогнозируется на рассматриваемый период. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

Долгосрочные договоры по регулируемой цене теплоснабжения не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения сельского поселения, зависит от объёмов прироста площади строительного фонда и реализации мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности функционирования системы теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, динамика перспективного потребления тепловой энергии на период с 2022 по 2040 годы представлена в таблице.

Таблица 2.38 – Прогноз объёмов потребления тепловой энергии на период с 2022 по 2040 годы

| Показатель \ Год | Тепловая энергия (мощность), Гкал/час | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <i>Сельская котельная</i> | | | | | | | | |
| Располагаемая мощность | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 |
| Отопление + Вентиляция + ГВС | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| Резерв ()/дефицит (-) | 6,647 | 6,647 | 6,647 | 6,647 | 6,647 | 6,647 | 6,647 | 6,647 |

4.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединённой тепловой нагрузки по каждому из источников, с учетом обеспечения требований надежности представлен в таблице.

Таблица 2.39 – Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединённой тепловой нагрузки с учетом обеспечения требований надежности

| № п/п | Источники тепловой энергии | Наименование показателя | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
|-------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Сельская котельная | 7,868 | 7,868 | 7,837 | 0,192 | 0,998 | |

4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Основные требования к режиму давлений водяных тепловых сетей из условия надёжности работы системы теплоснабжения сводятся к следующему:

- не превышение допустимых давлений в оборудовании источника, тепловой сети и абонентских установок;
- для подающей линии допустимое избыточное давление в стальных трубопроводах и арматуре тепловых сетей зависит от применяемого сортамента труб, оборудования источника теплоты и в большинстве случаев составляет 1,6-2,5 МПа. Для обратной линии максимальный напор из условия прочности отопительных установок и арматуры при зависимой схеме присоединения для чугунных радиаторов составляет 0,6 МПа, при независимой схеме присоединения для водо-водяных подогревателей 1 МПа;
- обеспечение избыточного давления во всех элементах системы теплоснабжения для предупреждения кавитации насосов и защиты системы теплоснабжения от подсоса воздуха. Невыполнение этого требования приводит к коррозии оборудования и нарушению циркуляции воды. В качестве минимального значения избыточного давления для обратной линии принимают 0,05 МПа;
- обеспечение не вскипания сетевой воды при гидродинамическом режиме работы системы теплоснабжения, т.е. при циркуляции воды в системе. В качестве минимального значения избыточного давления для подающей линии принимают давление из условия не вскипания воды на тех участках системы теплоснабжения, где температура воды превышает 100⁰С. Температура насыщения водяного пара при давлении 0,1 МПа равна 100⁰С.

Желательно, чтобы при зависимой схеме присоединения линия действительных полных гидродинамических напоров в подающем трубопроводе не пересекала линию статического напора. Тогда в узлах присоединения отопительных установок к тепловой сети не требуется сооружать повысительные насосные станции, что упрощает систему теплоснабжения и повышает надёжность её работы.

Располагаемый напор, т.е. разность напоров в подающей и обратной линиях сети на котельной был равен или даже несколько превышал максимальные потери напора в абонентских установках и в тепловой сети. Рекомендуемое значение для принятой схемы присоединения систем отопления и вентиляции (зависимая без смешения) равно 5 м.в.ст. В противном случае приходится устанавливать в тепловых пунктах насосные установки, что усложняет эксплуатацию и снижает надёжность системы теплоснабжения.

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Существующая система теплоснабжения сельского поселения обеспечивает перспективной тепловой нагрузкой потребителей, при этом наблюдается профицит мощности.

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года). Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Варианты перспективного развития систем теплоснабжения поселения Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения не предусмотрены.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в поселении, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

К вариантам развития систем теплоснабжения предъявляются следующие требования:

- варианты, выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным требованиям и кроме того обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,
- для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Первый вариант развития систем теплоснабжения:

Мероприятия, предложенные в разделах: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.2, 6.5 «Утверждаемых материалах» к схеме теплоснабжения, а именно:

- обеспечение котельной нормативным запасом резервного и аварийного топлива;
- установка устройства водоподготовки;

- требуются мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности, а также системы автоматического управления для сельской котельной;
- реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом.

На отдаленную перспективу предлагается:

- обследование оборудования котельной и устранение выявленных недостатков.

Второй вариант развития систем теплоснабжения: Второй вариант развития систем теплоснабжения сельского поселения не предлагается, в связи с:

- отсутствием спроса на централизованное отопление в сельском поселении;
- отсутствием перспективного строительства объектов общественного назначения или многоквартирных домов.

Предпосылкой к предлагаемым вариантам развития послужили:

1. Отсутствие резервных источников тепловой энергии;
2. Отсутствие систем автоматического управления котельной.

Увеличения потребления тепловой энергии на территории Ларинского сельского поселения не предполагается.

Технико-экономическое сравнение перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения приведены в таблице.

Таблица 2.40 – Технико-экономическое сравнение вариантов развития

| № п/п | Наименование показателя | 1 вариант | 2 вариант |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Капиталовложения, тыс. руб. | 64 917,25 | н/д |

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Значительного увеличения потребления тепловой энергии на территории Ларинского сельского поселения, на рассматриваемый период, не предполагается.

В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя ($\text{м}^3/\text{ч}$) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, $\text{м}^3/\text{ч}$ для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в поселении равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя ($\text{м}^3/\text{ч}$) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, $\text{м}^3/\text{ч}$ для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Таблица 2.41 – Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях сельского поселения

| Величина | Год | Существующая 2021 | Перспективная | | | | | |
|--|-------|-------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельская котельная | | | | | | | | |
| Нормативное потребление теплоносителя, м ³ /ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей в сельском поселении равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа. Открытые системы теплоснабжения в Ларинском сельском поселении отсутствуют. Теплоноситель на горячее водоснабжение потребителей не используется.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования системы отопления Ларинского сельского поселения от централизованных источников баки-аккумуляторы отсутствуют.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлены в таблице.

Таблица 2.42 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии сельского поселения

| Величина | Год | Существующая 2021 | Перспективная | | | | | | |
|---|-----|-------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Сельская котельная | | | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м ³ /ч | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м ³ /ч | | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 |

Динамика производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами сельского поселения на период с 2022 по 2040 годы.

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 2.43 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии сельского поселения

| Величина | Год | Существующая 2021 | Перспективная | | | | | | |
|--|-----|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Сельская котельная | | | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок, м ³ /ч | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Нормативное потребление теплоносителя, м ³ /ч | | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Максимальное потребление воды, м ³ /ч | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м ³ /год | | 1 221,99 | 1 221,99 | 1 221,99 | 1 221,99 | 1 221,99 | 1 221,99 | 1 221,99 | 1 221,99 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м ³ | | - | - | - | - | - | - | - | - |

Динамика производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами сельского поселения на период с 2022 по 2040 годы.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов сохранится на расчетный период.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/час);
- использование тепловой энергии в технологических целях;
- отсутствие резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе.

Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры – не предвидится.

7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция источников тепловой энергии для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Ларинского сельского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Ларинском сельском поселении нет, перевод в пиковый режим работы источников тепловой энергии не требуется.

7.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Ларинском сельском поселении отсутствуют.

7.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии не требуется.

7.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой на индивидуальное теплоснабжение на расчетный период не предполагается.

7.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения на расчетный период не требуется.

7.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность увеличения тепловой нагрузки котельной Ларинского сельского поселения за счет резервной мощности существующей котельной отсутствует.

7.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», под радиусом эффективного теплоснабжения понимается максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом радиусом эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии, компенсирует (равен по величине) возрастанию расходов при подключении удаленного потребителя.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05 марта 2019 года.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ

от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

Таблица 2.44 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии сельского поселения

| Источник тепловой энергии | Сельская котельная |
|---|---------------------------|
| 1 | 2 |
| Площадь зоны действия источника, км ² | 0,045 |
| Количество абонентов, шт. | 67 |
| Среднее количество абонентов на единицу площади, 1/км ² | 1 488,558 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м ² | 1 018,314 |
| Расчётная стоимость тепловой сети, млн. руб. | 38,030 |
| Всего стоимость ТС с учётом 30% надбавки на запорно-регулирующую арматуру + проект, млн. руб. | 54,329 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м ² | 53 351,620 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,998 |
| Тепловая плотность зоны действия источника, Гкал/ч-км ² | 22,173 |
| Расчётный перепад температур теплоносителя, °С | 16 |
| Длина ТС от источника до самого удалённого потребителя, км | 0,600 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,826 |

ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

8.1. Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенных пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с целью обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

8.4. Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в тиковый режим работы или ликвидации котельной

Предлагается производить реконструкцию и ремонт участков тепловых сетей по мере производственной необходимости в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, на основании ежегодного диагностирования состояния тепловых сетей.

8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых не резервируемых. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей.

8.6. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

8.7. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предлагается производить реконструкцию и ремонт участков тепловых сетей по мере производственной необходимости в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, на основании ежегодного диагностирования состояния тепловых сетей.

8.8. Строительство и реконструкция и (или) модернизация насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории Ларинского сельского поселения, отсутствуют. Все насосное оборудование находится в здании соответствующей котельной.

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии Ларинского сельского поселения функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

При качественном методе изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую сеть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном методе изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественном методе одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержен разрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом - изменением расхода сетевой воды.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в отдельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются от источника теплоты по самостоятельным трубопроводам. В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

Центральное регулирование выполняют на ТЭЦ или котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартирные сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметра теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое регулирование достигается периодическим отключением систем, т.е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регулирование пропусками.

Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреблением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных системах теплоснабжения с разнородной тепловой нагрузкой регулирование пропусками используется для местного регулирования.

В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование не приемлемо ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне требует большого изменения давления.

Центральное регулирование паровых систем производится в основном количественным методом или путём пропусков. Однако периодическое отключение приводит к неравномерному прогреву отдельных приборов и к заполнению системы воздухом. Более эффективно местное или индивидуальное количественное регулирование.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в сельском поселении отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;
- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;
- повышенные затраты на эксплуатацию котельной и тепловых сетей;
- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;
- повышенные затраты на химводоподготовку;
- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть – полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на за-тухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления.

Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 55°C.

Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

Попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных затрат и экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным результатом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую, является улучшение качества горячей воды.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Расчёты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего, летнего и переходного периодов выполнены на основании данных о среднемесечной температуре наружного воздуха, суммарной присоединённой тепловой нагрузке, фактических годовых расходах тепловой энергии и удельных расходах условного топлива по каждому источнику тепловой энергии.

Объёмы потребления топлива для существующего источника тепловой энергии для зимнего, летнего и переходного периодов представлены в таблице.

Таблица 2.45 – Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| Показатель | Существующий 2021 | Этап (год) | | | | | | |
|---|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельская котельная | | | | | | | | |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 |
| Отпуск тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 |
| Расход условного топлива, тонн | 1 103,65 | 1 103,65 | 1 103,65 | 1 103,65 | 1 103,65 | 1 103,65 | 1 103,65 | 1 103,65 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 192,02 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.46 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии сельского поселения

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Существующий 2021 | Этап (год) | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| Сельская котельная | основное (газ), тыс.м ³ | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 |

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Норматив создания технологических запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных является общим нормативным запасом топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса основного или резервного видов топлива (далее – НЭЗТ).

Аварийный запас топлива (далее – АЗТ) теплоисточников муниципальных образований определяется в объеме топлива необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке.

Минимальные запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций ЖКХ составляют: твердое топливо – 45 суток, жидкое топливо 30-суточная потребность.

Объем НЭЗТ для расхода твердого топлива до 150 т/ч составляет 7 суток.

Объем НЭЗТ для расхода жидкого топлива до 150 т/ч составляет 5 суток.

Сельская котельная: резервное топливо отсутствует. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период (твердое) – 29,84 м³. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период (жидкое) – 21,32 м³.

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для сельской котельной села Ларино является природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют уголь, газ и дрова.

Местным видом топлива в сельском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии сельского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение нижней теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для сельской котельной села Ларино является природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует.

Низшая теплота сгорания топлива и его доля в производстве тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения указаны в таблице.

Таблица 2.47 – Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии

| Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
|-----------------|---|----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Газ Основное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 600 | ккал/нм ³ |
| | Плотность топлива P | 0,001 | т/м ³ |
| | Доля топлива в выработке тепловой энергии | 100,0 | % |

10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

По совокупности всех систем теплоснабжения Ларинского сельского поселения, для источников централизованного теплоснабжения поселения преобладающим видом топлива в поселении является природный газ. В совокупности всех систем теплоснабжения, доля тепловой энергии выработанной при сжигании природного газа составляет 100,0%.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения в Ларинском сельском поселении является повышение эффективности котельной, реконструкция тепловых сетей и создание резерва топлива для котельной.

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1 Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Плановые значения показателей надежности и качества определяются для каждой теплоснабжающей организации исходя из:

- средних фактических значений показателей надежности за те расчетные периоды регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования, по которым имеются отчетные данные на момент установления плановых значений на следующий долгосрочный период регулирования;
- динамики улучшения значений показателей (начиная с 2021 года);
- корректировки в текущем расчетном периоде регулирования (t) плановых значений показателей, установленных на следующий расчетный период регулирования (t+1), с учетом фактических значений показателей за предшествующий расчетный период регулирования (t-1).

Таблица 2.48 – Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети источников тепла сельского поселения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км*год) | Протяженность участка, м | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
|---------------------------|--------------------------|-------------|--|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сельская котельная | | | | | | |
| 1 | 1958 | 64 | 97 909,179 | 4 500,0 | 440 689,213 | 0,000 |

Прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2021 год (с учетом теплоиспользующих устройств), а также технологических ограничений, связанных с необеспечением заявленного располагаемого напора на потребительском вводе на тепловых сетях не зафиксировано. Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако данные по повреждениям, сформированных по фактическим отказам на тепловых сетях теплоснабжающей организации сельского поселения не содержит исчерпывающей информации для проведения математических расчетов.

Таблица 2.49 – Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети сельского поселения

| Величина | Год | Существующая 2021 | Перспективная | | | | | | |
|---|------|-------------------|---------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Сельская котельная | | | | | | | | | |
| Число нарушений в подаче тепловой энергии, 10 ⁻³ 1/год | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | |

11.2 Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии

Таблица 2.50 – Расчет приведенной продолжительности прекращения подачи тепловой энергии в тепловой сети сельского поселения

| Величина \ Год | Существующая 2021 | Перспективная | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельская котельная | | | | | | | | |
| Время восстановления теплоснабжения, ч | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |

11.3 Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако данные по повреждениям, сформированных по фактическим отказам на тепловых сетях теплоснабжающей организации сельского поселения не содержит исчерпывающей информации для проведения математических расчетов.

Таблица 2.51 – Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения сельского поселения

| Величина \ Год | Существующая 2021 | Перспективная | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельская котельная | | | | | | | | |
| Объем недоотпуска тепловой энергии, Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

11.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметра теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя, соответствующая суммарному отклонению параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, ожидается в пределах границ, установленных действующими НТД (ПТЭ) в период с 2021 года от температурных графиков на коллекторах источников тепловой энергии и отклонений в точках поставки, устанавливаемых энергетическими характеристиками тепловых сетей.

В соответствии с п. 4.1 «Методических указаний» перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, вычисляются по фактическим значениям этих показателей в предыдущих расчетных периодах, но не ранее 2021 года.

Исходя из основных положений «Методических указаний», предлагаемые для оценки надежности теплоснабжения потребителей сельского поселения все расчетные зависимости по определению численных значений показателей уровня надежности поставок тепловой энергии прямо пропорционально связаны с количеством технологических нарушений, происходящих на оборудовании производителей и поставщиков тепловой энергии в течение расчетного периода регулирования. Каждое анализируемое технологическое нарушение влечет за собой отключение потребителей на определенный промежуток времени с соответствующей недопоставкой определенного объема тепловой энергии. При этом суммарная продолжительность прекращения подачи тепловой энергии и объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительном периоде как факторы расчетных зависимостей технологически и функционально связаны между собой и с количеством технологических нарушений. Поэтому предотвращение технологических нарушений естественно уменьшит значения всех рассчитываемых показателей и позволит регулируемым организациям повысить уровень надежности поставок тепловой энергии до плановых значений.

Так как в системах теплоснабжения сельского поселения доля технологических нарушений возникает в тепловых сетях, то очевидным выводом является вывод о необходимости концентрации усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации:

- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;
- использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;
- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации, включая защиту теплопроводов от блуждающих токов;
- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;
- использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.

Таблица 2.52 – Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя в системе теплоснабжения сельского поселения

| Величина \ Год | Существующая 2021 | Перспективная | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельская котельная | | | | | | | | |
| Средневзвешенная величина отклонения температуры теплоносителя | 0,00 | 0,11 | 1,99 | 3,46 | 4,79 | 5,82 | 7,46 | 9,59 |

11.5 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей, перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как надежные.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Величина необходимых инвестиций на техническое перевооружение источников тепловой энергии и реконструкцию тепловых сетей представлена в таблице «Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения».

Нормативный срок службы трубопроводов принимается по нормам амортизационных отчислений, установленным в документе "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" (Постановление Совмина СССР от 22 октября 1990 г. №1072).

1. Для стальных трубопроводов тепловых сетей (шифр 30121) эта норма составляет 4% балансовой стоимости, что соответствует 25 годам эксплуатации.

Для инженерных сетей, введенных в эксплуатацию после 2002 года, вместо №1072 от 22.10.1990 используется ПП РФ №1 от 1.01.2002 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

1. Для трубопроводов тепловых сетей (шифр 220.41.20.20.713) эта норма составляет 10-14% балансовой стоимости, что соответствует 7-10 годам эксплуатации.

Нормативный срок службы оборудования котельных принимается по нормам амортизационных отчислений, установленным в документе ПП РФ №1 от 1.01.2002 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

1. Для отопительных котлов центрального теплоснабжения (шифр 330.25.30) эта норма составляет 10-14% балансовой стоимости, что соответствует 7-10 годам эксплуатации.
2. Для отопительных котлов центрального теплоснабжения (шифр 330.28.13) эта норма составляет 20-33% балансовой стоимости, что соответствует 3-5 годам эксплуатации.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнен при использовании:

- укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-13-2021. Сборник №13. Наружные тепловые сети.
- данные о стоимости основного оборудования котельной, мероприятий по модернизации котельной предоставленных в открытых источниках сети интернет.

Таблица 2.53 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом | <i>Амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, кредитные средства</i> | – | 15 100,48 | 15 100,48 | 15 100,48 | 15 100,48 | – | – | 60 401,92 |
| 2 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности, а также системы автоматического управления | <i>Амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, кредитные средства</i> | – | – | – | – | – | 600,00 | – | 600,00 |
| 3 | Установка устройства водоподготовки | <i>Амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, кредитные средства</i> | – | – | – | – | – | 50,00 | – | 50,00 |
| 4 | Обследование оборудования котельной и устранение выявленных недостатков | <i>Амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, кредитные средства</i> | – | – | – | – | – | 2 615,33 | – | 2 615,33 |
| 5 | Обеспечение котельной резервным и аварийным запасом топлива | <i>Амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, кредитные средства</i> | – | – | – | – | – | 1 250,00 | – | 1 250,00 |
| Итого | | | 0,00 | 15 100,48 | 15 100,48 | 15 100,48 | 15 100,48 | 4 515,33 | 0,00 | 64 917,25 |

12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Общий объем необходимых инвестиций в осуществление варианта развития системы теплоснабжения складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

При этом следует учитывать, что финансовые потребности участников, направленные на реализацию мероприятий по новому строительству, техническому перевооружению и реконструкции, подлежат обязательному исполнению в объеме:

- 1) Фактически начисленных амортизационных отчислений, учитываемых в тарифнобалансовых решениях.
- 2) Соответствующих условиям заключенных (действующих) договоров на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также параметра технических условий, которые будут запрошены в рамках площадок, утвержденных в документах территориального планирования.
- 3) Пропорционально объему фактической реализации товарной продукции в случае если установленные тарифы предусматривают возмещение затрат на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения - согласно установленному уровню затрат в структуре тарифов.

Источниками финансирования мероприятий по котельным и тепловым сетям приняты:

- средства бюджета;
- средства теплоснабжающих организаций.

12.3 Расчеты эффективности инвестиций

Показатель эффективности реализации мероприятий рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 10 лет.

Таблица 2.54 – Расчеты эффективности инвестиций

| № п/п | Показатель | Год | | | | | | | Всего |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2031 | 2032- 2040 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цена реализации мероприятия, тыс. р. | 0,00 | 15 100,48 | 15 100,48 | 15 100,48 | 15 100,48 | 4 515,33 | 0,00 | 64 917,25 |
| 2 | Текущая эффективность мероприятия 2022 г. | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Текущая эффективность мероприятия 2023 г. | 0,00 | 1 570,45 | | | | | | 1 570,45 |
| 4 | Текущая эффективность мероприятия 2024 г. | 0,00 | 1 570,45 | 1 570,45 | | | | | 3 140,90 |
| 5 | Текущая эффективность мероприятия 2025 г. | 0,00 | 1 570,45 | 1 570,45 | 1 570,45 | | | | 4 711,35 |
| 6 | Текущая эффективность мероприятия 2026 г. | 0,00 | 1 570,45 | 1 570,45 | 1 570,45 | 1 570,45 | | | 6 281,80 |
| 7 | Текущая эффективность мероприятия 2027-2031 гг. | 0,00 | 7 852,25 | 7 852,25 | 7 852,25 | 7 852,25 | 2 347,97 | | 33 756,97 |
| 8 | Текущая эффективность мероприятия 2032-2040 гг. | 0,00 | 14 134,05 | 14 134,05 | 14 134,05 | 14 134,05 | 4 226,35 | 0,00 | 60 762,55 |
| 9 | Эффективность мероприятия, тыс. р. | 0,00 | 28 268,10 | 26 697,65 | 25 127,20 | 23 556,75 | 6 574,32 | 0,00 | 110 224,02 |
| 10 | Текущее соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности | | | | | | | | 1,70 |

Экономический эффект мероприятий достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии источников тепловой энергии.

12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий указаны в «Главе 14. Ценовые (тарифные) последствия»

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения на весь расчетный период приведены в таблице.

Таблица 2.55 – Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

| № п/п | Индикатор | Ед. изм | Существующее 2021 | Этапы актуализации схемы, год | | | | | | |
|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Площадь жилого фонда с централизованным отоплением сельского поселения | м ² | 17 862,90 | 17 862,90 | 17 862,90 | 17 862,90 | 17 862,90 | 17 862,90 | 17 862,90 | 17 862,90 |
| 2 | Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| 3 | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии <i>газ</i> | тыс.м ³ | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 |
| 4 | Величина технологических потерь тепловой энергии | Гкал/час | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Материальная характеристика тепловых сетей | м ² | 1 018,31 | 1 018,31 | 1 018,31 | 1 018,31 | 1 018,31 | 1 018,31 | 1 018,31 | 1 018,31 |
| 7 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 2,99 | 27,2 | 51,5 | 75,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| № п/п | Индикатор | Ед. изм | Существующее 2021 | Этапы актуализации схемы, год | | | | | | |
|-------|--|--------------|-------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | | 63 | 64 | 51 | 36 | 24 | 1 | 2-6 | 7-15 |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./Гкал | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |
| 13 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,212 | 0,243 | 0,201 | 0,343 | 0,000 | 0,000 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| № п/п | Индикатор | Ед. изм | Существу- ющее 2021 | Этапы актуализации схемы, год | | | | | | |
|----------|---|------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2031 | 2032- 2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 2.56 – Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения

| Величина | Год | Существующая 2021 | Перспективная | | | | | | |
|--|-----|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельская котельная | | | | | | | | | |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| Расход топлива, тонн | | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 |
| Потребление теплоносителя, м ³ /ч | | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Производительность водоподготовительных установок, м ³ /ч | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой теплоснабжающей организации приведены в таблице.

Таблица 2.57 – Показатели тарифно-балансовой модели по каждой теплоснабжающей организации

| Величина | Год | Существующая 2021 | Перспективная | | | | | | |
|--|-----|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Перспектива Плюс» | | | | | | | | | |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| Расход топлива, тонн | | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 |
| Потребление теплоносителя, м ³ /ч | | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Производительность водоподготовительных установок, м ³ /ч | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

Таблица 2.58 – Показатели тарифно-балансовой модели ООО «Перспектива Плюс»

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
|--|----------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | - | - | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | - | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | - | - | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 | 7,868 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | - | - | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | - | - | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| Отопление | Гкал/ч | - | - | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | 6,647 | 6,647 | 6,647 | 6,647 | 6,647 | 6,647 | 6,647 | 6,647 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | - | - | 84,484 | 84,484 | 84,484 | 84,484 | 84,484 | 84,484 | 84,484 | 84,484 |

*Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года*

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
|---|----------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Тепловая энергия</i> | | | | | | | | | | | |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 | 5 747,70 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | - | - | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 | 145,99 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | - | - | 5 601,71 | 5 601,71 | 5 601,71 | 5 601,71 | 5 601,71 | 5 601,71 | 5 601,71 | 5 601,71 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | - | - | 902,66 | 902,66 | 902,66 | 902,66 | 902,66 | 902,66 | 902,66 | 902,66 |
| То же в % | % | - | - | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | - | - | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 | 942,14 |
| Средневзвешенный НУР* | кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов* | % | - | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива* | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный КИТТ выработки* | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи* | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Затраты на выработку тепловой энергии*</i> | | | | | | | | | | | |
| Сырье, основные материалы* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года*

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Вспомогательные материалы, в том числе:* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию, в том числе:* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на ремонт* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вода на технологические цели* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе услуги по подрядному ремонту* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги водоснабжения* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покупная энергия всего, в том числе:* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| покупная электрическая энергия на технологические цели* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года*

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отчисления на социальные нужды* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| целевые средства на НИОКР* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС)* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года*

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2040 |
|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| налог на землю* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого расходов* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг)* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль всего, в том числе:* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе:* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года*

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2031 | 2032- 2040 |
|---|-----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| расходы на демонтаж основных фондов* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на прибыль* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на производство тепловой энергии* | руб./Гкал | 0,00 | 3 473,99 | 3 586,47 | 3 702,73 | 3 822,92 | 3 947,17 | 4 786,43 | 6 205,02 | 0,00 | 3 473,99 |

*– данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Использование индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.

В указанном документе рассмотрены три сценария долгосрочного развития Российской Федерации: консервативный, умеренно-оптимистичный и форсированный (целевой). Для выполнения расчетов ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения выбран форсированный (целевой) сценарий долгосрочного развития.

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов применены следующие условия:

- базовый период регулирования – 2021 год;
- расходы на оплату труда ППР;
- отчисления на социальные нужды (страховые взносы);
- топливо на технологические цели;
- вода на технологические цели;
- электрическая энергия;
- покупная тепловая энергия;
- амортизация;
- вспомогательные материалы;
- услуги на ремонт сторонних организаций;
- услуги транспорта;
- прочие услуги;
- цеховые расходы;
- общехозяйственные расходы, сбыт;
- прибыль.

Прогноз среднемесячной заработной платы последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлены в соответствии с формулой:

$$ЗП_{ППР,i+1} = ЗП_{ППР,i} \times I_{ЗП,i+1}$$

где i – индекс расчетного периода (при $i=0$ базовый период 2021 год).

Прогноз цен на топливо последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

$$Ц_{ПГ,i+1} = Ц_{ПГ,i} \times I_{ПГ,i+1}$$

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, установлен по формулам, аналогичным формуле расчета прогноза цен на топливо.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

$$Ц_{ЭЭ,i+1} = Ц_{ЭЭ,i} \times I_{ЭЭ,i+1}$$

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

$$Ц_{ТЭ,i} = НВВ_{ТЭ,i} / Q_i^{ПО}$$

где $НВВ_{ТЭ,i}$ – необходимая валовая выручка на i -й год;

$Q_i^{ПО}$ – объем полезного отпуска тепловой энергии, определенный на i -й год.

Амортизация основных фондов рассчитана по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий в рамках реализации схемы теплоснабжения.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принят по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в данную группу при установлении тарифов на тепловую энергию.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принят по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы.

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принят в соответствии с индексом-дефлятором потребительских цен.

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножены на индексы-дефляторы. Затраты на ПИР и ПСД дефлированы на величину индекса потребительских цен. Затраты на СМР были дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы и цены на оборудование – по типу оборудования.

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен по зонам деятельности ЕТО.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;
- покупка тепловой энергии;
- расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях;
- полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;
- изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);
- изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Для каждого года расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;
- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования;
- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования;
- затраты на оплату труда персонала;
- затраты на ремонт;
- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
- прочие затраты.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития поселения.

Ценовые последствия рассчитаны исключительно для оценки эффективности предлагаемых программ развития и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования и будут корректироваться ежегодно.

Также следует отметить, что результаты расчета ценовых последствий не являются основой для утверждения тарифов на услуги теплоснабжения потребителей.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства, привлекаемые на срок 5-6 лет, а также средства накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагрузением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непригодно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 10 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

Таблица 2.59 – Результаты расчета ценовых последствий для потребителей ООО «Перспектива Плюс» на расчетный период

| Величина | Год | Существующая 2021 | Перспективная | | | | | |
|--|----------|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| НВВ, тыс. руб | 6 102,99 | 8 404,86 | 8 578,94 | 8 759,98 | 8 948,26 | 9 144,08 | 9 347,72 | 9 559,51 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 | 4 699,05 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску (с учетом реализации мероприятий), руб/Гкал | 1 298,77 | 1 627,65 | 1 679,62 | 1 752,35 | 1 828,10 | 1 907,02 | 1 989,28 | 2 441,22 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску (без учета реализации мероприятий) - индексация базового НВВ, руб/Гкал | 1 780,96 | 1 841,43 | 1 995,52 | 2 077,34 | 2 162,51 | 2 251,17 | 2 864,92 | 3 951,11 |
| Увеличение НВВ по сравнению с базовым периодом (с учетом реализации мероприятий), % | 0,00 | 1,25 | 1,29 | 1,35 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,88 |
| Увеличение НВВ по сравнению с базовым периодом (без учета реализации мероприятий) - индексация базового НВВ, % | 0,00 | 1,03 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,27 | 1,38 |
| Топливо, тыс. руб | 1 323,45 | 1 376,39 | 1 431,44 | 1 488,70 | 1 548,25 | 1 610,18 | 1 674,59 | 1 741,57 |
| Оплата труда, тыс. руб | 1 328,82 | 1 381,97 | 1 437,25 | 1 494,74 | 1 554,53 | 1 616,71 | 1 681,38 | 1 748,64 |
| Амортизация, тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия, тыс. руб | 986,47 | 1 025,93 | 1 066,97 | 1 109,64 | 1 154,03 | 1 200,19 | 1 248,20 | 1 298,13 |
| Прочие затраты, тыс. руб | 1 668,21 | 3 524,29 | 3 524,29 | 3 524,29 | 3 524,29 | 3 524,29 | 3 524,29 | 3 524,29 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции | 796,04 | 1 096,29 | 1 118,99 | 1 142,61 | 1 167,16 | 1 192,71 | 1 219,27 | 1 246,89 |




Рисунок 2.3 – Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии ООО «Перспектива Плюс»

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 2.60 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Система теплоснабжения | Наименование организации | ИНН | Юридический/почтовый адрес |
|------------------------|--------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельская котельная | ООО «Перспектива Плюс» | 7415088252 | 456470, Челябинская область, Уйский район, село Уйское, улица Комарова, 6 |

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 2.61 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование организации | ИНН | Юридический/почтовый адрес | Система теплоснабжения |
|--------------------------|------------|---|------------------------|
| ООО «Перспектива Плюс» | 7415088252 | 456470, Челябинская область, Уйский район, село Уйское, улица Комарова, 6 | Сельская котельная |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.)

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории поселения организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней, с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности подано несколько заявок от

лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.

Согласно п.7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения.

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012 года. В соответствии с п.12 данного постановления ЕТО обязан:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 «Правил организации теплоснабжения» могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Согласно п.4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности ЕТО (организаций). Границы зон деятельности ЕТО (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить ЕТО (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения
- определить на несколько систем теплоснабжения ЕТО.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории сельского поселения действует одна изолированная система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельной в селе Ларино, обслуживающей организации ООО «Перспектива Плюс».

Зона 1:

- *Сельская котельная* – расположена по адресу: село Ларино, ул. Октябрьская, 15А. Обеспечивает теплоснабжение общественных зданий в центральной части села.

В качестве ЕТО в зоне №1 Ларинского сельского поселения выбрано ООО «Перспектива Плюс».

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Актуализированной схемой теплоснабжения, запланированы следующие мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии:

- обеспечение котельной нормативным запасом резервного и аварийного топлива;
- требуются мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности, а также системы автоматического управления для сельской котельной;
- установка устройства водоподготовки.

На отдаленную перспективу предлагается:

- обследование оборудования котельной и устранение выявленных недостатков.

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Актуализированной схемой теплоснабжения, запланированы следующие мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них:

- реконструкция тепловой сети в связи с физическим износом.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые предложения не поступили.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые предложения не поступили.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения особые предложения не поступили.

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения внесены изменения:

- актуализированы данные по тепловой выработке котельной за год;
- предложены варианты развития системы теплоснабжения.

В актуализированную схему внесены разделы в соответствии с изменениями и дополнениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (от 23 марта 2016 года, от 12 июля 2016 года, от 3 апреля 2018 года, от 16 марта 2019 года).

Приложение 1

**Исходные данные полученные от заказчика для актуализации
схемы теплоснабжения
Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области**

| Населённый пункт | Площадь, га | Численность населения, чел. |
|------------------|-------------|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Для схемы теплоснабжения (по каждой котельной)

| 1. | Адрес котельной | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Характеристика котельной | | | |
| 2. | Характеристика источников теплоснабжения | Год ввода котельной в эксплуатацию | 1958 |
| | | Тип котлов(марка каждого котла) Количество котлов Год ввода в эксплуатацию котла | КВ-2/95 ГТВ-МГП-200 - 3 шт. (2007г.) КВа-3,15Г(ж) – 1 шт.(2017 г.) |
| | | Мощность каждого котла, Гкал | 3 котла по 4 Гкал/ч, 1 котел – 3,15 Гкал/ч |
| | | Установленная мощность котельной, Гкал | 9,15 гКал/ч |
| | | Произведено тепловой энергии за год, Гкал | 5747,70 |
| | | Получено тепловой энергии со стороны, Гкал | 0 |
| | | Полезный отпуск тепловой энергии, всего, Гкал | 4699,045 |
| | | Потери, Гкал | 902,66 |
| | | Собственное потребление котельной, Гкал | 145,99 |
| | | Нагрузка на нагрев воды, Гкал | 1,658 |
| | | Температурный график, °С | 78/62 |

| Характеристика сетевого оборудования, котловой контур | | | |
|--|----------------|-----------------------------|---|
| 3. | Циркуляционный | Количество | 0 |
| | | Марка насоса | |
| | | Установленная мощность, кВт | |
| | | Частота вращения, об/мин | |
| 4. | Подпиточный | Количество | 0 |
| | | Марка насоса | |
| | | Установленная мощность, кВт | |
| | | Частота вращения, об/мин | |

| Характеристика сетевого оборудования, сетевой контур | | | |
|---|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5. | Циркуляционный | Количество | 3 |
| | | Марка насоса | WILO IL 80/170-15/2 |
| | | Установленная мощность, кВт | 45 |
| | | Частота вращения, об/мин | |
| 6. | Подпиточный | Количество | 2 |
| | | Марка насоса | WILO BL 32/140-2.2/2, K20-30 |
| | | Установленная мощность, кВт | 4 |
| | | Частота вращения, об/мин | |

Анкета для схемы теплоснабжения

Общая потребность в топливе

| | | | |
|----|-------------|---|---------------|
| 7. | Вид топлива | Тип топлива (уголь, газ, мазут, и т.д.) | <i>газ</i> |
| | | Основное, тонн/год, (м³/год) | <i>942140</i> |
| | | Резервное, тонн/год, (м³/год) | <i>0</i> |
| | | Аварийное, тонн/год, (м³/год) | <i>0</i> |

Характеристика водоподготовительного оборудования (при наличии)

| | | | |
|----|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 8. | Техническая характеристика | Наименование оборудования | <i>Насос дозатор</i> |
| | | Производительность, м ³ /ч | <i>2,0 л/час</i> |
| | | Рабочее давление, Мпа | <i>10 бар</i> |
| | | Температура среды, °С | <i>78/62</i> |

Характеристика трубопроводов тепловой сети

(для выполнения схемы необходимо указать параметры каждого участка тепловой сети)

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 9. | Тепловые сети <i>*при наличии сводную таблицу по каждому участку тепловой сети, с указанием перечисленных параметров</i> | Вид системы теплоснабжения: открытая либо закрытая | <i>закрытая</i> |
| | | Тип прокладки | <i>Бесканальный - 3230 м, по каналу - 190 м</i> |
| | | Наружный диаметр, мм | <i>273, 159, 108, 89, 76, 57</i> |
| | | Протяженность, п.м. | <i>0,191, 0,482, 1,619 (2,133 дог.), 0,599, 0,060, 0,468 (1,035 дог.)</i> |
| | | Износ, % | <i>60,0</i> |
| | | Год ввода в эксплуатацию | |
| | | Потери по теплосети | <i>902,66</i> |
| | | Количество аварий за последние 5 лет | <i>0</i> |
| 10. | Характеристика тепловых пунктов | | |
| 11. | Характеристика тепловых камер | <i>Количество, материал исполнения, техническое состояние, тип запорной арматуры</i> <i>48 камер</i> | |

Тарифы на тепловую энергию

| | | | |
|-----|---------|----------------------------|--------------------------|
| 12. | Периоды | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | <i>1860,29</i> |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | <i>1860,29</i> |
| | | с 01.01.2020 по 06.02.2020 | <i>1683,51</i> |
| | | с 07.02.2020 по 31.12.2020 | <i>1550,24(без НДС)</i> |
| | | с 01.01.2021 по 30.09.2021 | <i>1545,98 (без НДС)</i> |
| | | с 01.10.2021 по 31.12.2021 | |
| | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | <i>1780,96</i> |
| | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | <i>1841,43</i> |

**Мероприятия на период действия действующего Генерального Плана
(при его отсутствии на период 10 лет)**

Анкета для схемы теплоснабжения

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 13. | Мероприятия по котельной с разбивкой по годам | <i>Реконструкция, строительство, консервация, ликвидация, перевооружение и т.д.</i> | |
| 14. | Мероприятия по тепловым сетям с разбивкой по годам | <i>Реконструкция, строительство, консервация, ликвидация, перевооружение и т.д.</i> | |
| 15. | Приблизительный прогноз на строительство жилых домов в год | <i>Планируемый год подключения новых объектов</i> | |
| 16. | Оснащенность приборами учета, шт | <u>Физические лица</u> _____ шт. из _____ | <u>Юридические лица</u> __2__ шт. из __14__ |

(по каждой котельной)

| № п/п | Адрес | Площадь, м ² | Высота здания, м | Объем здания, м ³ | Наименование (жилой дом, многоквартирный дом, магазин, детсад, школа, гараж и т.д.) | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час |
|--|-------|-------------------------|------------------|------------------------------|---|--|------------------------------------|
| Список объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Список объектов, планируемых к подключению к централизованному теплоснабжению | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Приложение 2
Технико-экономические показатели
теплоснабжающей организации за 2021 год

**Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации ООО
«Перспектива Плюс»
По Ларинскому сельскому поселению**


| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
|----------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | - | Производство, передача с сбыт тепловой энергии |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 7691,14 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 7691,14 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0 |
| 3.2 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1323,45 |
| 3.2.1 | Стоимость доставки | тыс. руб. | 220,06 |
| | Объем | т. м3 | 236,61 |
| | Стоимость 1-й единицы объема | Руб. | 5593,29 |
| | Способ приобретения | | |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 986,47 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | тыс. руб. | |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | МВт | 153,164 тыс.кВт/час |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 97,25 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1328,82 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 401,3 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс. руб. | |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 440,04 |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 337,97 |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 102,07 |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 287,0 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 220,43 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 66,57 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных | тыс. руб. | 52,44 |

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
|----------|---|----------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | производственных средств | | |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 161,69 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс. руб. | 0 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| 5.1 | Чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 9,15 |
| 7 | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 1,658 |
| 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | Гкал/год | 5747,7 |
| 8.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | Гкал/год | 145,99 |
| 9 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | Гкал/год | 0 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | Гкал/год | 4699,045 |
| 10.1 | По приборам учета | Гкал/год | 1469,0 |
| 10.2 | По нормативам потребления | Гкал/год | 3230,045 |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | Гкал/год | 902,66 |
| 12 | Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) | Гкал/год | 902,66 |
| 13 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однострубно́м исчислении) | м. | 4500 |
| 14 | Протяженность разводящих сетей (в однострубно́м исчислении) | м. | |
| 15 | Количество теплоэлектростанций | шт. | 0 |
| 16 | Количество тепловых станций и котельных | шт. | 1 |

Приложение 2

Графическая часть схемы теплоснабжения Ларинского сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской области




Специально
Лист № 1/2022
Лист № 1/2022
Лист № 1/2022




- Условные обозначения
- тепловые сети надземной прокладки
 - тепловые сети подземной прокладки
 - существующая котельная
 - тепловая камера
 - дома с централизованным отоплением
 - дома с индивидуальным отоплением
 - водоем
 - леса
 - с/х земли сельскохозяйственные и промышленные предприятия
 - границы земельных участков
 - жилой дом
 - кладбище

Схема расположения листов



| Изм. | Кол. ч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|-----------|---------|------|--------|-----------------|----------|
| Разраб. | 1 | 1 | 1 | Куцак А.А. | 14.04.22 |
| Пров. | 1 | 1 | 1 | Куцак В.В. | 14.04.22 |
| Г. контр. | 1 | 1 | 1 | Вьюхов Р.С. | 14.04.22 |
| Н. контр. | 1 | 1 | 1 | Харьков Д.В. | 14.04.22 |
| Утв. | 1 | 1 | 1 | Знаменский Р.Р. | |


| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| ТО-02-23.ТС.22 | | |
| Схема теплоснабжения | | |
| село Ларино | | Стадия |
| Масштаб 1:2500 | | Лист |
| 1 | | Листов |
| 1 | | 2 |
| ХАРЬКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | | Формат А1 |



| Список котельных | | |
|------------------|---------------|--|
| № п/п | Протяженность | Материал, диаметр (внешний (выпрямленный)) |
| 1 | L:314 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 2 | L:197 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 3 | L:455 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 4 | L:80 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 5 | L:43 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 6 | L:66 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 7 | L:38 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 8 | L:20 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 9 | L:36 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 10 | L:54 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 11 | L:43 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 12 | L:54 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 13 | L:155 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 14 | L:44 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 15 | L:85 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 16 | L:6 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 17 | L:27 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 18 | L:30 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 19 | L:8 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 20 | L:20 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 21 | L:16 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 22 | L:44 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 23 | L:25 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 24 | L:10 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 25 | L:12 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 26 | L:27 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 27 | L:12 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 28 | L:53 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 29 | L:30 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 30 | L:67 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 31 | L:62 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 32 | L:75 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 33 | L:16 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 34 | L:13 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 35 | L:40 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 36 | L:59 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 37 | L:195 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 38 | L:16 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 39 | L:18 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 40 | L:120 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 41 | L:52 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 42 | L:130 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 43 | L:75 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 44 | L:28 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 45 | L:13 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 46 | L:50 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 47 | L:31 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 48 | L:29 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 49 | L:11 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 50 | L:28 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 51 | L:24 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 52 | L:109 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 53 | L:38 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 54 | L:52 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 55 | L:68 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 56 | L:16 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 57 | L:20 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 58 | L:33 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 59 | L:20 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 60 | L:33 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 61 | L:11 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 62 | L:54 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 63 | L:75 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 64 | L:81 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 65 | L:8 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 66 | L:22 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 67 | L:14 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 68 | L:20 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 69 | L:66 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 70 | L:14 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 71 | L:20 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 72 | L:40 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 73 | L:54 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 74 | L:20 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 75 | L:5 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 76 | L:65 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 77 | L:6 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 78 | L:32 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 79 | L:6 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 80 | L:22 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 81 | L:13 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 82 | L:57 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 83 | L:40 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 84 | L:45 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 85 | L:70 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 86 | L:18 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 87 | L:18 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 88 | L:43 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 89 | L:30 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 90 | L:14 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 91 | L:45 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 92 | L:20 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 93 | L:62 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 94 | L:42 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 95 | L:76 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 96 | L:40 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 97 | L:40 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 98 | L:37 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 99 | L:40 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 100 | L:38 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 101 | L:92 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 102 | L:37 м | сталь, 20108 (100) мм |
| 103 | L:120 м | сталь, 20108 (100) мм |


Всего: 4 501 м

Составлено
Экз. инв. №
Лист и дата
Инд. № листа



| Условные обозначения | |
|----------------------|---|
| | тепловые сети надземной прокладки |
| | тепловые сети подземной прокладки |
| | существующая котельная |
| | тепловая камера |
| | дома с централизованным отоплением |
| | дома с индивидуальным отоплением |
| | бодоим |
| | леса |
| | с/х земли сельскохозяйственные и промышленные предприятия |
| | границы земельных участков |
| | жилой дом |
| | кладбище |

Схема расположения листов



| ТО-02-23.ТС.22 | | | | Схема теплоснабжения | | | |
|----------------|-----------------|-------------|-------|----------------------|----------------|---------------------------|--------|
| Изм. | Кол. ч. | Лист № док. | Подп. | Дата | Статус | Лист | Листов |
| Разраб. | Гуров А.А. | Б.П. | Б.П. | 16.04.22 | село Ларино | 2 | 2 |
| Пров. | Кутейко В.В. | Б.П. | Б.П. | 16.04.22 | | | |
| Г. Контр. | Вьюхов Р.С. | Б.П. | Б.П. | 16.04.22 | | | |
| И. контр. | Харьков Д.В. | Б.П. | Б.П. | 16.04.22 | Масштаб 1:2500 | ХАРЬКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |
| Этб. | Знаменский Р.Р. | Б.П. | Б.П. | 16.04.22 | | | |

Формат А1

Согласовано

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
| | | |




Условные обозначения

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| | тепловые сети надземной прокладки | | водоем |
| | тепловые сети подземной прокладки | | леса |
| | существующая котельная | | с/х земли сельскохозяйственные и промышленные предприятия |
| | тепловая камера | | границы земельных участков |
| | дома с централизованным отоплением | | жилой дом |
| | дома с индивидуальным отоплением | | кладбище |

Схема расположения листов

| | |
|--|---|
| | 1 |
|--|---|



| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|-----------|-----------------|------|--------|-------|----------|
| Разраб. | Гуров А.А. | 1 | 1 | | 14.04.24 |
| Проб. | Кутейко В.В. | 1 | 1 | | 14.04.24 |
| Т. Контр. | Вьюхов Р.С. | 1 | 1 | | 14.04.24 |
| Н. контр. | Харьков Д.Е. | 1 | 1 | | 14.04.24 |
| Чтв. | Зинатуллин Р.Р. | 1 | 1 | | 14.04.24 |


| | | |
|----------------------|---|---|
| ТО-02-23.ТС.22 | | |
| Схема теплоснабжения | | |
| деревня Кочнево | 1 | 1 |
| Масштаб 1:2500 | | |

Согласовано

Инв. № подл.

Подп. и дата


Взам. инв. №



Условные обозначения

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| | тепловые сети надземной прокладки | | водоем |
| | тепловые сети подземной прокладки | | леса |
| | существующая котельная | | с/х земли сельскохозяйственные и промышленные предприятия |
| | тепловая камера | | границы земельных участков |
| | дома с централизованным отоплением | | жилой дом |
| | дома с индивидуальным отоплением | | кладбище |

Схема расположения листов




| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|-----------|----------|-----------------|--------|-------|----------|
| Разраб. | | Гуров А.А. | | | 14.04.22 |
| Пров. | | Кутейко В.В. | | | 14.04.22 |
| Г. Контр. | | Вьюхов Р.С. | | | 14.04.22 |
| Н. контр. | | Харьков Д.Е. | | | 14.04.22 |
| Чтв. | | Зинатуллин Р.Р. | | | |

ТО-02-23.ТС.22

Схема теплоснабжения

| | | | |
|--------------|--------|------|--------|
| село Выдрино | Стадия | Лист | Листов |
| | | 1 | 1 |

Масштаб 1:2500





Согласовано

Инв. № подл.

Подп. и дата


Взам. инв. №



Условные обозначения

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| | тепловые сети надземной прокладки | | водоем |
| | тепловые сети подземной прокладки | | леса |
| | существующая котельная | | с/х земли |
| | тепловая камера | | сельскохозяйственные и промышленные предприятия |
| | дома с централизованным отоплением | | границы земельных участков |
| | дома с индивидуальным отоплением | | жилой дом |
| | | | кладбище |

Схема расположения листов



| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|-----------|----------|-----------------|--------|-------|----------|
| Разраб. | | Гуров А.А. | | | 14.04.22 |
| Пров. | | Кутейко В.В. | | | 14.04.22 |
| Г. Контр. | | Вьюхов Р.С. | | | 14.04.22 |
| Н. контр. | | Харьков Д.Е. | | | 14.04.22 |
| Чтв. | | Зинатуллин Р.Р. | | | |


ТО-02-23.ТС.22

Схема теплоснабжения

поселок Речной

Масштаб 1:2500

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | 1 | 1 |







Схема расположения листов



| | |
|--------------|--|
| Согласовано | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

Условные обозначения

- водоем
- леса
- с/х земли
- сельскохозяйственные и промышленные предприятия
- границы земельных участков
- жилой дом
- кладбище

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|-----------|----------|------|--------|-----------------|----------|
| Разраб. | | | | Гуров А.А. | 14.04.22 |
| Пров. | | | | Кутейко В.В. | 14.04.22 |
| Т. Контр. | | | | Вьюхов Р.С. | 14.04.22 |
| Н. контр. | | | | Харьков Д.Б. | 14.04.22 |
| Утв. | | | | Зинатуллин Р.Р. | |

ТО-02-23.ТС.22

Схема теплоснабжения

деревня Замотохина

Масштаб 1:2500

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | 1 | 1 |




ХАРЬКОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.



- Условные обозначения**
- тепловые сети надземной прокладки
 - тепловые сети подземной прокладки
 - существующая котельная
 - тепловая камера
 - дома с централизованным отоплением
 - дома с индивидуальным отоплением

- водоем
- леса
- с/х земли
- сельскохозяйственные и промышленные предприятия
- границы земельных участков
- жилой дом
- кладбище

Схема расположения листов



| Изм. | Кол. уч. | Лист № док. | Подп. | Дата |
|-----------|----------|-----------------|-------|----------|
| Разраб. | | Гуров А.А. | | 14.04.22 |
| Пров. | | Кутейко В.В. | | 14.04.22 |
| Т. Контр. | | Вьюхов Р.С. | | 14.04.22 |
| Н. контр. | | Харьков Д.Б. | | 14.04.22 |
| Утв. | | Зинатуллин Р.Р. | | |

ТО-02-23.ТС.22

Схема теплоснабжения

поселок Пичугинский

Масштаб 1:2500

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | 1 | 1 |

ХАРЬКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А3

Приложение 3

Гидравлические расчеты Ларинского сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской области

Приложение 3
Гидравлический расчет и пьезометрические графики

Располагаемый напор, т.е. разность напоров в подающей и обратной линиях сети на котельной был равен или даже несколько превышал максимальные потери напора в абонентских установках и в тепловой сети. Рекомендуемое значение для принятой схемы присоединения систем отопления и вентиляции (зависимая без смешения) равно 5 м.в.ст. В противном случае приходится устанавливать в тепловых пунктах насосные установки, что усложняет эксплуатацию и снижает надёжность системы теплоснабжения.

Представленные пьезометрические графики котельных выполнены по магистральным выводам из котельных до самого удаленного потребителя, с включением в график отводов от основной магистрали. Графики выполнены для визуального отображения располагаемого напора в сети теплоснабжения.




Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети по сельской котельной

| Номер участка | Тепловая нагрузка | Длина участка | Диаметр трубы | Расход воды | Скорость воды | Динамическое давление | Сумма коэффициентов местных сопротивлений | Удельное сопротивление | Сопротивление участка | Коэффициент гидравлического трения | Сумма сопротивлений участка | Потери напора | Располагаемый напор в подаче |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| | Гкал/час | | | | | | | Па/м | | | Па | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1,190 | 120 | 250 | 71,77 | 0,41 | 79,67 | 1,2 | 4,24 | 508,93 | 0,01 | 518,49 | 0,05 | 39,95 |
| 2 | 0,177 | 37 | 250 | 10,67 | 0,06 | 1,76 | 4,5 | 0,15 | 5,58 | 0,02 | 6,37 | 0,00 | 39,95 |
| 3 | 1,001 | 92 | 250 | 60,36 | 0,34 | 56,35 | 6,0 | 3,13 | 288,19 | 0,01 | 322,00 | 0,03 | 39,91 |
| 4 | 0,864 | 38 | 150 | 52,11 | 0,82 | 324,09 | 5,0 | 27,41 | 1 041,72 | 0,01 | 1 203,76 | 0,12 | 39,79 |
| 5 | 0,849 | 40 | 150 | 51,19 | 0,81 | 312,73 | 6,0 | 26,57 | 1 062,84 | 0,01 | 1 250,48 | 0,13 | 39,66 |
| 6 | 0,827 | 37 | 150 | 49,90 | 0,78 | 297,16 | 6,0 | 25,41 | 940,16 | 0,01 | 1 118,45 | 0,11 | 39,55 |
| 7 | 0,777 | 40 | 150 | 46,87 | 0,74 | 262,17 | 5,3 | 22,77 | 910,87 | 0,01 | 1 049,83 | 0,11 | 39,44 |
| 8 | 0,725 | 40 | 150 | 43,71 | 0,69 | 228,00 | 5,3 | 20,15 | 806,11 | 0,01 | 926,95 | 0,09 | 39,35 |
| 9 | 0,708 | 76 | 150 | 42,72 | 0,67 | 217,80 | 6,8 | 19,36 | 1 471,47 | 0,01 | 1 619,58 | 0,17 | 39,18 |
| 10 | 0,650 | 42 | 150 | 39,19 | 0,62 | 183,27 | 0,8 | 16,65 | 699,19 | 0,01 | 713,86 | 0,07 | 39,11 |
| 11 | 0,191 | 62 | 100 | 11,53 | 0,41 | 80,38 | 0,8 | 13,43 | 832,95 | 0,02 | 839,38 | 0,09 | 39,02 |
| 12 | 0,047 | 20 | 50 | 2,86 | 0,40 | 79,14 | 5,0 | 31,52 | 630,48 | 0,02 | 670,05 | 0,07 | 38,96 |
| 13 | 0,141 | 45 | 100 | 8,52 | 0,30 | 43,86 | 0,8 | 7,91 | 355,88 | 0,02 | 359,39 | 0,04 | 38,92 |
| 14 | 0,046 | 14 | 50 | 2,79 | 0,40 | 75,42 | 5,0 | 30,22 | 423,12 | 0,02 | 460,83 | 0,05 | 38,87 |
| 15 | 0,093 | 30 | 100 | 5,62 | 0,20 | 19,06 | 0,8 | 3,81 | 114,42 | 0,02 | 115,95 | 0,01 | 38,86 |
| 16 | 0,007 | 43 | 100 | 0,45 | 0,02 | 0,12 | 1,2 | 0,05 | 1,99 | 0,04 | 2,00 | 0,00 | 38,86 |
| 17 | 0,006 | 18 | 100 | 0,35 | 0,01 | 0,07 | 4,5 | 0,03 | 0,52 | 0,04 | 0,55 | 0,00 | 38,86 |
| 18 | 0,084 | 18 | 100 | 5,09 | 0,18 | 15,67 | 5,0 | 3,21 | 57,82 | 0,02 | 65,66 | 0,01 | 38,85 |
| 19 | 0,037 | 70 | 100 | 2,21 | 0,08 | 2,96 | 5,8 | 0,75 | 52,29 | 0,03 | 54,01 | 0,01 | 38,85 |
| 20 | 0,029 | 45 | 100 | 1,74 | 0,06 | 1,83 | 6,2 | 0,49 | 22,06 | 0,03 | 23,19 | 0,00 | 38,85 |
| 21 | 0,456 | 40 | 150 | 27,50 | 0,43 | 90,27 | 2,0 | 8,96 | 358,33 | 0,01 | 376,39 | 0,04 | 38,81 |
| 22 | 0,052 | 57 | 100 | 3,15 | 0,11 | 5,99 | 0,8 | 1,39 | 78,96 | 0,02 | 79,44 | 0,01 | 38,80 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| Номер участка | Тепловая нагрузка | Длина участка | Диаметр трубы | Расход воды | Скорость воды | Динамическое давление | Сумма коэффициентов местных сопротивлений | Удельное сопротивление | Сопротивление участка | Коэффициент гидравлического трения | Сумма сопротивлений участка | Потери напора | Располагаемый напор в подаче |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| | Гкал/час | м | мм | т/ч | м/с | Па | | Па/м | Па | | Па | м.в.ст. | м.в.ст. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | 0,006 | 13 | 50 | 0,38 | 0,05 | 1,39 | 5,0 | 0,92 | 11,91 | 0,03 | 12,60 | 0,00 | 38,80 |
| 24 | 0,044 | 22 | 100 | 2,63 | 0,09 | 4,18 | 0,8 | 1,01 | 22,24 | 0,02 | 22,58 | 0,00 | 38,80 |
| 25 | 0,002 | 6 | 50 | 0,13 | 0,02 | 0,16 | 5,0 | 0,14 | 0,83 | 0,04 | 0,91 | 0,00 | 38,80 |
| 26 | 0,041 | 32 | 100 | 2,45 | 0,09 | 3,62 | 0,8 | 0,89 | 28,53 | 0,02 | 28,82 | 0,00 | 38,79 |
| 27 | 0,003 | 6 | 50 | 0,19 | 0,03 | 0,34 | 5,0 | 0,27 | 1,62 | 0,04 | 1,80 | 0,00 | 38,79 |
| 28 | 0,036 | 65 | 100 | 2,18 | 0,08 | 2,87 | 2,5 | 0,73 | 47,33 | 0,03 | 48,05 | 0,00 | 38,79 |
| 29 | 0,005 | 5 | 50 | 0,31 | 0,04 | 0,92 | 5,0 | 0,64 | 3,19 | 0,03 | 3,65 | 0,00 | 38,79 |
| 30 | 0,002 | 20 | 50 | 0,15 | 0,02 | 0,21 | 5,0 | 0,17 | 3,48 | 0,04 | 3,58 | 0,00 | 38,79 |
| 31 | 0,026 | 54 | 100 | 1,57 | 0,06 | 1,48 | 0,8 | 0,41 | 22,04 | 0,03 | 22,16 | 0,00 | 38,78 |
| 32 | 0,024 | 40 | 100 | 1,43 | 0,05 | 1,24 | 0,8 | 0,35 | 13,99 | 0,03 | 14,09 | 0,00 | 38,78 |
| 33 | 0,004 | 20 | 50 | 0,27 | 0,04 | 0,69 | 5,0 | 0,50 | 9,95 | 0,04 | 10,29 | 0,00 | 38,78 |
| 34 | 0,006 | 14 | 50 | 0,38 | 0,05 | 1,40 | 5,0 | 0,92 | 12,90 | 0,03 | 13,60 | 0,00 | 38,78 |
| 35 | 0,011 | 66 | 100 | 0,69 | 0,02 | 0,29 | 0,8 | 0,10 | 6,39 | 0,03 | 6,42 | 0,00 | 38,78 |
| 36 | 0,004 | 20 | 50 | 0,27 | 0,04 | 0,69 | 5,0 | 0,50 | 9,95 | 0,04 | 10,29 | 0,00 | 38,78 |
| 37 | 0,004 | 14 | 50 | 0,26 | 0,04 | 0,65 | 5,0 | 0,47 | 6,61 | 0,04 | 6,94 | 0,00 | 38,78 |
| 38 | 0,401 | 22 | 150 | 24,21 | 0,38 | 69,94 | 0,8 | 7,17 | 157,66 | 0,02 | 163,25 | 0,02 | 38,76 |
| 39 | 0,008 | 8 | 50 | 0,49 | 0,07 | 2,35 | 5,0 | 1,45 | 11,62 | 0,03 | 12,79 | 0,00 | 38,76 |
| 40 | 0,376 | 81 | 150 | 22,67 | 0,36 | 61,34 | 5,3 | 6,39 | 517,49 | 0,02 | 550,00 | 0,06 | 38,70 |
| 41 | 0,343 | 15 | 150 | 20,69 | 0,33 | 51,09 | 1,5 | 5,44 | 81,66 | 0,02 | 89,32 | 0,01 | 38,69 |
| 42 | 0,071 | 54 | 100 | 4,29 | 0,15 | 11,11 | 0,8 | 2,38 | 128,40 | 0,02 | 129,29 | 0,01 | 38,68 |
| 43 | 0,008 | 11 | 50 | 0,50 | 0,07 | 2,39 | 5,0 | 1,47 | 16,20 | 0,03 | 17,39 | 0,00 | 38,68 |
| 44 | 0,061 | 33 | 100 | 3,66 | 0,13 | 8,09 | 0,8 | 1,80 | 59,44 | 0,02 | 60,09 | 0,01 | 38,67 |
| 45 | 0,004 | 20 | 50 | 0,27 | 0,04 | 0,69 | 5,0 | 0,50 | 9,95 | 0,04 | 10,29 | 0,00 | 38,67 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года


| Номер участка | Тепловая нагрузка | Длина участка | Диаметр трубы | Расход воды | Скорость воды | Динамическое давление | Сумма коэффициентов местных сопротивлений | Удельное сопротивление | Сопротивление участка | Коэффициент гидравлического трения | Сумма сопротивлений участка | Потери напора | Располагаемый напор в подаче |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| | Гкал/час | м | мм | м ³ /ч | м/с | Па | | Па/м | Па | | Па | м.в.ст. | м.в.ст. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 0,055 | 33 | 100 | 3,31 | 0,12 | 6,62 | 0,8 | 1,51 | 49,90 | 0,02 | 50,43 | 0,01 | 38,67 |
| 47 | 0,002 | 20 | 50 | 0,15 | 0,02 | 0,21 | 5,0 | 0,17 | 3,48 | 0,04 | 3,58 | 0,00 | 38,67 |
| 48 | 0,051 | 16 | 100 | 3,08 | 0,11 | 5,74 | 0,8 | 1,33 | 21,36 | 0,02 | 21,82 | 0,00 | 38,67 |
| 49 | 0,013 | 68 | 50 | 0,76 | 0,11 | 5,56 | 6,2 | 3,09 | 210,01 | 0,03 | 213,45 | 0,02 | 38,64 |
| 50 | 0,007 | 52 | 50 | 0,43 | 0,06 | 1,78 | 5,7 | 1,14 | 59,29 | 0,03 | 60,30 | 0,01 | 38,64 |
| 51 | 0,038 | 38 | 100 | 2,29 | 0,08 | 3,15 | 0,8 | 0,79 | 30,03 | 0,03 | 30,28 | 0,00 | 38,63 |
| 52 | 0,009 | 109 | 50 | 0,56 | 0,08 | 3,07 | 6,2 | 1,83 | 200,00 | 0,03 | 201,91 | 0,02 | 38,61 |
| 53 | 0,027 | 34 | 100 | 1,63 | 0,06 | 1,60 | 1,5 | 0,44 | 14,84 | 0,03 | 15,08 | 0,00 | 38,61 |
| 54 | 0,005 | 28 | 50 | 0,28 | 0,04 | 0,74 | 5,0 | 0,53 | 14,88 | 0,04 | 15,26 | 0,00 | 38,61 |
| 55 | 0,007 | 11 | 50 | 0,44 | 0,06 | 1,84 | 5,0 | 1,17 | 12,91 | 0,03 | 13,84 | 0,00 | 38,61 |
| 56 | 0,014 | 29 | 100 | 0,83 | 0,03 | 0,42 | 0,8 | 0,13 | 3,90 | 0,03 | 3,93 | 0,00 | 38,61 |
| 57 | 0,004 | 31 | 50 | 0,22 | 0,03 | 0,47 | 5,0 | 0,36 | 11,07 | 0,04 | 11,31 | 0,00 | 38,61 |
| 58 | 0,009 | 50 | 100 | 0,54 | 0,02 | 0,17 | 0,8 | 0,06 | 3,14 | 0,04 | 3,16 | 0,00 | 38,61 |
| 59 | 0,002 | 13 | 50 | 0,14 | 0,02 | 0,18 | 5,0 | 0,16 | 2,02 | 0,04 | 2,11 | 0,00 | 38,61 |
| 60 | 0,005 | 28 | 50 | 0,28 | 0,04 | 0,74 | 5,0 | 0,53 | 14,88 | 0,04 | 15,26 | 0,00 | 38,61 |
| 61 | 0,014 | 75 | 80 | 0,87 | 0,05 | 1,12 | 6,2 | 0,42 | 31,56 | 0,03 | 32,26 | 0,00 | 38,60 |
| 62 | 0,009 | 130 | 50 | 0,54 | 0,08 | 2,79 | 6,2 | 1,69 | 219,51 | 0,03 | 221,24 | 0,02 | 38,58 |
| 63 | 0,003 | 52 | 50 | 0,19 | 0,03 | 0,34 | 6,2 | 0,27 | 13,98 | 0,04 | 14,19 | 0,00 | 38,58 |
| 64 | 0,257 | 120 | 150 | 15,48 | 0,24 | 28,59 | 3,9 | 3,28 | 393,09 | 0,02 | 404,24 | 0,04 | 38,54 |
| 65 | 0,037 | 18 | 50 | 2,26 | 0,32 | 49,17 | 5,0 | 20,79 | 374,18 | 0,02 | 398,76 | 0,04 | 38,50 |
| 66 | 0,055 | 16 | 50 | 3,34 | 0,47 | 107,76 | 5,0 | 41,30 | 660,76 | 0,02 | 714,64 | 0,07 | 38,42 |
| 67 | 0,157 | 115 | 150 | 9,45 | 0,15 | 10,66 | 5,6 | 1,38 | 158,87 | 0,02 | 164,84 | 0,02 | 38,41 |
| 68 | 0,038 | 59 | 100 | 2,32 | 0,08 | 3,24 | 5,3 | 0,81 | 47,72 | 0,02 | 49,44 | 0,01 | 38,40 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| Номер участка | Тепловая нагрузка | Длина участка | Диаметр трубы | Расход воды | Скорость воды | Динамическое давление | Сумма коэффициентов местных сопротивлений | Удельное сопротивление | Сопротивление участка | Коэффициент гидравлического трения | Сумма сопротивлений участка | Потери напора | Располагаемый напор в подаче |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| | Гкал/час | м | мм | т/ч | м/с | Па | | Па/м | Па | | Па | м.в.ст. | м.в.ст. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 69 | 0,030 | 40 | 100 | 1,81 | 0,06 | 1,98 | 1,5 | 0,53 | 21,00 | 0,03 | 21,30 | 0,00 | 38,40 |
| 70 | 0,006 | 13 | 50 | 0,38 | 0,05 | 1,39 | 5,0 | 0,92 | 11,91 | 0,03 | 12,60 | 0,00 | 38,40 |
| 71 | 0,006 | 16 | 50 | 0,38 | 0,05 | 1,42 | 5,0 | 0,93 | 14,92 | 0,03 | 15,63 | 0,00 | 38,40 |
| 72 | 0,016 | 79 | 100 | 0,95 | 0,03 | 0,54 | 5,3 | 0,17 | 13,42 | 0,03 | 13,71 | 0,00 | 38,40 |
| 73 | 0,008 | 62 | 100 | 0,45 | 0,02 | 0,12 | 5,7 | 0,05 | 2,89 | 0,04 | 2,97 | 0,00 | 38,39 |
| 74 | 0,111 | 67 | 100 | 6,72 | 0,24 | 27,28 | 1,3 | 5,22 | 349,66 | 0,02 | 353,21 | 0,04 | 38,36 |
| 75 | 0,097 | 30 | 100 | 5,87 | 0,21 | 20,80 | 5,7 | 4,12 | 123,49 | 0,02 | 135,34 | 0,01 | 38,34 |
| 76 | 0,040 | 53 | 100 | 2,42 | 0,09 | 3,52 | 2,0 | 0,87 | 46,15 | 0,02 | 46,86 | 0,00 | 38,34 |
| 77 | 0,006 | 12 | 80 | 0,39 | 0,02 | 0,22 | 5,0 | 0,10 | 1,22 | 0,04 | 1,33 | 0,00 | 38,34 |
| 78 | 0,031 | 27 | 100 | 1,90 | 0,07 | 2,18 | 0,8 | 0,57 | 15,44 | 0,03 | 15,61 | 0,00 | 38,34 |
| 79 | 0,002 | 12 | 80 | 0,14 | 0,01 | 0,03 | 5,0 | 0,02 | 0,22 | 0,05 | 0,23 | 0,00 | 38,34 |
| 80 | 0,028 | 10 | 100 | 1,69 | 0,06 | 1,72 | 0,8 | 0,47 | 4,65 | 0,03 | 4,79 | 0,00 | 38,34 |
| 81 | 0,006 | 25 | 80 | 0,35 | 0,02 | 0,18 | 6,2 | 0,09 | 2,16 | 0,04 | 2,28 | 0,00 | 38,34 |
| 82 | 0,022 | 44 | 100 | 1,31 | 0,05 | 1,04 | 0,8 | 0,30 | 13,15 | 0,03 | 13,24 | 0,00 | 38,34 |
| 83 | 0,005 | 16 | 80 | 0,27 | 0,02 | 0,11 | 5,0 | 0,06 | 0,89 | 0,04 | 0,95 | 0,00 | 38,34 |
| 84 | 0,015 | 20 | 100 | 0,93 | 0,03 | 0,52 | 0,8 | 0,16 | 3,27 | 0,03 | 3,32 | 0,00 | 38,34 |
| 85 | 0,004 | 8 | 80 | 0,26 | 0,01 | 0,10 | 5,0 | 0,05 | 0,40 | 0,04 | 0,45 | 0,00 | 38,34 |
| 86 | 0,010 | 30 | 100 | 0,62 | 0,02 | 0,23 | 0,8 | 0,08 | 2,44 | 0,03 | 2,46 | 0,00 | 38,34 |
| 87 | 0,006 | 27 | 80 | 0,36 | 0,02 | 0,19 | 5,0 | 0,09 | 2,38 | 0,04 | 2,48 | 0,00 | 38,34 |
| 88 | 0,003 | 6 | 80 | 0,19 | 0,01 | 0,06 | 5,0 | 0,03 | 0,18 | 0,04 | 0,21 | 0,00 | 38,34 |
| 89 | 0,011 | 85 | 100 | 0,69 | 0,02 | 0,29 | 1,2 | 0,10 | 8,22 | 0,03 | 8,25 | 0,00 | 38,33 |
| 90 | 0,008 | 44 | 50 | 0,48 | 0,07 | 2,22 | 6,5 | 1,38 | 60,83 | 0,03 | 62,27 | 0,01 | 38,33 |
| 91 | 0,121 | 155 | 100 | 7,32 | 0,26 | 32,36 | 0,8 | 6,06 | 939,25 | 0,02 | 941,83 | 0,10 | 38,23 |

Схема теплоснабжения Ларинского сельского поселения
Уйского муниципального района Челябинской области на 2022 год и на период до 2040 года

| Номер участка | Тепловая нагрузка | Длина участка | Диаметр трубы | Расход воды | Скорость воды | Динамическое давление | Сумма коэффициентов местных сопротивлений | Удельное сопротивление | Сопротивление участка | Коэффициент гидравлического трения | Сумма сопротивлений участка | Потери напора | Располагаемый напор в подаче |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| | <i>Гкал/час</i> | <i>м</i> | <i>мм</i> | <i>т/ч</i> | <i>м/с</i> | <i>Па</i> | | <i>Па/м</i> | <i>Па</i> | | <i>Па</i> | <i>м.в.ст.</i> | <i>м.в.ст.</i> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 92 | 0,100 | 54 | 100 | 6,05 | 0,21 | 22,09 | 1,5 | 4,34 | 234,33 | 0,02 | 237,64 | 0,02 | 38,21 |
| 93 | 0,009 | 43 | 80 | 0,57 | 0,03 | 0,48 | 6,2 | 0,20 | 8,62 | 0,03 | 8,92 | 0,00 | 38,21 |
| 94 | 0,004 | 54 | 32 | 0,23 | 0,08 | 3,11 | 5,0 | 3,25 | 175,36 | 0,03 | 176,92 | 0,02 | 38,19 |
| 95 | 0,085 | 36 | 100 | 5,11 | 0,18 | 15,79 | 5,3 | 3,23 | 116,45 | 0,02 | 124,82 | 0,01 | 38,18 |
| 96 | 0,080 | 20 | 100 | 4,84 | 0,17 | 14,17 | 1,5 | 2,94 | 58,85 | 0,02 | 60,97 | 0,01 | 38,17 |
| 97 | 0,004 | 38 | 80 | 0,26 | 0,01 | 0,10 | 5,0 | 0,05 | 1,90 | 0,04 | 1,95 | 0,00 | 38,17 |
| 98 | 0,009 | 66 | 100 | 0,52 | 0,02 | 0,17 | 5,7 | 0,06 | 3,96 | 0,04 | 4,06 | 0,00 | 38,17 |
| 99 | 0,067 | 43 | 100 | 4,01 | 0,14 | 9,73 | 1,2 | 2,12 | 91,02 | 0,02 | 92,19 | 0,01 | 38,16 |
| 100 | 0,065 | 80 | 80 | 3,91 | 0,22 | 22,51 | 1,3 | 5,83 | 466,50 | 0,02 | 469,42 | 0,05 | 38,11 |
| 101 | 0,034 | 45 | 80 | 2,02 | 0,11 | 6,03 | 4,5 | 1,84 | 82,83 | 0,02 | 85,55 | 0,01 | 38,10 |
| 102 | 0,029 | 17 | 80 | 1,72 | 0,10 | 4,38 | 4,5 | 1,39 | 23,67 | 0,03 | 25,65 | 0,00 | 38,10 |
| 103 | 0,015 | 314 | 100 | 0,89 | 0,03 | 0,48 | 6,7 | 0,15 | 47,75 | 0,03 | 48,07 | 0,00 | 38,10 |



На основании выполненных расчетов рекомендуется:

- уменьшить диаметр участка №16 до 65 мм;
- уменьшить диаметр участка №17 до 65 мм;
- уменьшить диаметр участка №25 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №27 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №29 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №30 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №32 до 65 мм;
- уменьшить диаметр участка №33 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №35 до 65 мм;
- уменьшить диаметр участка №36 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №37 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №45 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №47 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №54 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №56 до 65 мм;
- уменьшить диаметр участка №57 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №58 до 65 мм;
- уменьшить диаметр участка №59 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №60 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №61 до 50 мм;
- уменьшить диаметр участка №63 до 32 мм;
- уменьшить диаметр участка №72 до 65 мм;
- уменьшить диаметр участка №73 до 65 мм;
- уменьшить диаметр участка №77 до 50 мм;
- уменьшить диаметр участка №79 до 50 мм;
- уменьшить диаметр участка №81 до 50 мм;
- уменьшить диаметр участка №82 до 65 мм;
- уменьшить диаметр участка №83 до 50 мм;
- уменьшить диаметр участка №84 до 65 мм;
- уменьшить диаметр участка №85 до 50 мм;
- уменьшить диаметр участка №86 до 65 мм;

- уменьшить диаметр участка №87 до 50 мм;
- уменьшить диаметр участка №88 до 50 мм;
- уменьшить диаметр участка №89 до 65 мм;
- уменьшить диаметр участка №93 до 50 мм;
- уменьшить диаметр участка №97 до 50 мм;
- уменьшить диаметр участка №98 до 65 мм;
- уменьшить диаметр участка №103 до 65 мм.

В связи с большим объемом рекомендуемых мероприятий предлагается выполнять уменьшение диаметров участков в ходе реконструкции трубопроводов, предлагаемой в схеме.

